

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში ცენტრალური გზის მოხრეშვითი სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	3	4	5
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ნაგურუს სკოლის წინ წყალსაწრეტი არხის მოსაწყობად ზომით 100X0,4X0,4	მ ³	16,000
	შრ.დანახარჯი	კ/სთ	
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ავთო გვილაფას ეზოდან სასაფლოს აღმართამდე ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0,5მ ³ ზომით 150X0,8X0,6	1000 მ ³	0,0720
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	
	ექსკავატორი ერთციცხვიანი პნევმოსვლაზე ჩამჩის მოცულობით 0,5 მ ³	მ/სთ	
	სხვა მანქანები	ღარი	
3	ამოღებული გრუნტის გაშლა ადგილზე	10მ ³	15
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სოსო ფიფიას საკარმიდამო ნაკვეთთან არსებული რკინა ბეტონის მილის ამოსაღებად და გასაწმენდა	10მ ³	1,5
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	
5	წყალგადამყვანი მილხიდის მოწყობა არსებული რკინაბეტონის მილისაგან	ც	4
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	
	ავტო ამწე 10 ტ	მ/სთ	
6	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გზის განივად არსებული მილხიდის ამოსაღებად	მ ³	3,000
	შრომის დანახარჯი		
7	ამოღებული მილის გაწმენდა და უკუჩადება დ=426 მმ	მ ²	6,000
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	
	ავტო ამწე 10 ტ	მ/სთ	
8	დათო კვირკვას ბოგირიდან ჯანჯღავას საკარმიდამო ნაკვეთამდე გზის დიდი რაოდენობით დაზიანების გამო გზის ამ მონაკვეთის დამუშავება მექანიზირებულად	1000მ ²	30
	ბუღდოზერიგამაფხვიერებელი სატრანსპორტო მშენებლობისათვის 79 კვტ (108ცხძ)	მ/სთ	
9	დამუშავებული გზის მონაკვეთის მოყვანა პროფილზე	1000 მ ²	30,00
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108) ცხ X	მ/სთ	
	სხვა მანქანები X	ღარი	

10	ცენტრალური გზის დაზიანებული ნაწილის მოხრეშვა კირქვოვანი ხრეშით კანთისა და სქურის კარიერიდან	1000მ ²	20,000
	შრ.დანახარჯი	კ/სთ	
	კირქვოვანი ხრეში	მ ³	350,00
	ხრეში 13 კმ ზიდვის მანძილი	ტ	560
11	შემოზიდული კირქვოვანი ხრეშის გაშლა და მოყვანა პროფილზე	1000 მ ²	20,00
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108) ცხ X	მ/სთ	
	სხვა მანქანები	ლარი	
12	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვიტმცლელეზე	1000 მ ³	0,089
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	
	ექსკავატორი	მ/სთ	
13	სამშენებლო ნაგვის გატანა 3 კმ-ზე 83,2X1.7	ტ.	142,440
ჯამი			
ექსპერტიზის		%	
ჯამი			
დღვ		18	
სულ ჯამი			