

## სატენდერო წინადადება

ქ. ნინოწმინდის თავისუფლების ქ. №9-ზე მდებარე ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის

| №  | სამუშაოს დასახელება                                                   | ზომის<br>ერთეული | რაოდენო<br>ბა | მატერიალი(ლარი) |      | ხელფასი(ლარი) |      | ტრანსპორტი(ლარი) |      | სულ |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------|---------------|------|------------------|------|-----|
|    |                                                                       |                  |               | ერთ. ფასი       | ჯამი | ერთ. ფასი     | ჯამი | ერთ. ფასი        | ჯამი |     |
| 1  | ასბესტოშიფერის სახურავის დაშლა                                        | კვ/მ             | 634           |                 |      |               |      |                  |      |     |
| 2  | სახურავის ფოლადი ფირფიტების დაშლა                                     | კვ/მ             | 634           |                 |      |               |      |                  |      |     |
| 3  | ფიცრების ცხავის მთლიანი შეცვლა ლარის ქვეშ                             | კუბ/მ            | 0,7           |                 |      |               |      |                  |      |     |
| 4  | სახურავის კონსტრუქციის შეკეთება ახალი მასალის დამატებით               | კუბ/მ            | 0,2           |                 |      |               |      |                  |      |     |
| 5  | მოლარტყვის(ობრეშორკის) მთლიანი შეცვლა ლარის ქვეშ 4 სმ სისქის ფიცრებით | კუბ/მ            | 0,2           |                 |      |               |      |                  |      |     |
| 6  | კედლის ლარიების მოწყობა სახურავის მოთუთიებული ფირფიტისაგან            | კვ/მ             | 68,5          |                 |      |               |      |                  |      |     |
| 7  | სახურავის მოწყობა პროფნასტილისაგან 0,55 მმ                            | კვ/მ             | 565,5         |                 |      |               |      |                  |      |     |
| 8  | საწვიმარი ძაბრების მოწყობა l=6მ                                       | კომპლექტი        | 8             |                 |      |               |      |                  |      |     |
| 9  | კედლის პლასმასიანი წყალწამყვანი მილების მოწყობა                       | გრძ.მ            | 40            |                 |      |               |      |                  |      |     |
| 10 | სახურავის კუთხის მოწყობა მოთუთიებული ფირფიტისაგან                     | გრძ.მ            | 64            |                 |      |               |      |                  |      |     |
| 11 | სასმენი ფანჯრების შემოკერვა მოთუთიებული ფირფიტებისაგან                | ცალი             | 2             |                 |      |               |      |                  |      |     |
|    | ჯამი                                                                  |                  |               |                 |      |               |      |                  |      |     |
|    | ზედნადები ხარჯები %                                                   |                  |               |                 |      |               |      |                  |      |     |
|    | ჯამი                                                                  |                  |               |                 |      |               |      |                  |      |     |
|    | გეგმიური დაგროვება %                                                  |                  |               |                 |      |               |      |                  |      |     |
|    | ჯამი                                                                  |                  |               |                 |      |               |      |                  |      |     |
|    | დღგ 18%                                                               |                  |               |                 |      |               |      |                  |      |     |
|    | ჯამი                                                                  |                  |               |                 |      |               |      |                  |      |     |