

ქ. ნინოწმინდის თავისუფლების შესახვევი №6-ში მდებარე
 ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპიტალური
 შეკეთების

სადეფექტო აქტი

16 მარტი 2012წ

ქ. ნინოწმინდა

ჩვენ ქვემოთ ხელმოწერნი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სამსახურის სპეციალისტებმა სპეციალისტებმა რუბენ ღაზარიანმა, სოს ბდოიანმა, რაფიკ ხაჩატრიანმა, შირაკ გალოიანმა და დირექტორი შპს „არ-2010“ ალექსანდრ ჰარუთიუნიანმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი იმაზე, რომ ქ. ნინოწმინდის თავისუფლების შესახვევი №6-ში მდებარე ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპიტალური შეკეთებისათვის აუცილებელია შემდეგი სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება:

სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	მოცულობა
1) ასბესტოშიფერის სახურავის დაშლა	კვ/მ	230.5
2) სახურავის ფოლადი ფირფიტების დაშლა	კვ/მ	265.9
3) ფიფრების ცხების მთლიანი შეცვლა ღარის ქვეშ	კუბ/მ	0.7
4) სახურავის კონსტრუქციის შეკეთება ახალი მასალის დამატებით	კუბ/მ	0.2
5) მოლარტყვის(იბრეწორკის) მთლიანი შეცვლა ღარის ქვეშ 4 სმ სისქის ფიფრებით	კუბ/მ	0.1
6) კედლის ღარიების მოწყობა სახურავის მოათეთიერებელი ფირფიტისაგან	კვ/მ	34.8
7) აგურის კვამლსადენის შეკეთება	ცალი	4
8) სახურავის მოწყობა პროფნასტილისაგან 0,55 მმ	კვ/მ	230.5
9) საწვიმარი ძაბრების მოწყობა 1-6მ	კომპლექტი	4
10) კედლის ბლისმასიანი წყალწაშყვანი მილების მოწყობა	გრძ.მ	20
11) სახურავის კუთხის მოწყობა მოათეთიერებელი ფირფიტისაგან	გრძ.მ	36
12) სასმენი ფანერების შემოკრვა მოათეთიერებელი ფირფიტებისაგან	ცალი	1

რაზეც ეაწერთ ხელს

1. რუბენ ღაზარიან
2. სოს ბდოიან
3. რაფიკ ხაჩატრიან
4. შირაკ გალოიან
5. ალექსანდრ ჰარუთიუნიან

**ქ. ნინოწმინდის თავისუფლების ქ. №9-ზე მდებარე ორსართულიანი
საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპიტალური შეკეთების
სადეფექტო აქტი**

16 მარტი 2012წ

ქ. ნინოწმინდა

ჩვენ ქვემოთ ხელმოწერნი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სამსახურის სპეციალისტებმა რუბენ ღაზარიანმა, სოს ბდოიანმა, რაფიკ ხაჩატრიანმა, შირაკ გალოიანმა და დირექტორი შპს „არ-2010“ ალექსანდრე ჰარუთიუნიანმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი იმაზე, რომ ქ. ნინოწმინდის თავისუფლების ქ. №9-ზე მდებარე ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპიტალური შეკეთებისათვის აუცილებელია შემდეგი სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება:

	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	მოცულობა
1	ასბესტოშიფრის სახურავის დაშლა	კვ/მ	634
2	სახურავის ფოლადი ფირფიტების დაშლა	კვ/მ	634
3	ფიფრების ცხავის მთლიანი შეცვლა ღარის ქვეშ	კუბ/მ	0.7
4	სახურავის კონსტრუქციის შეკეთება ახალი მასალის დამატებით	კუბ/მ	0.2
5	მოლარტყვის(ობრეშოვკის) მთლიანი შეცვლა ღარის ქვეშ 4 სმ სისქის ფიფრებით	კუბ/მ	0.2
6	კედლის ღარიების მოწყობა სახურავის მოთუთიებული ფირფიტისაგან	კვ/მ	68.5
7	სახურავის მოწყობა პროფასტილისაგან 0,55 მმ	კვ/მ	565.5
8	საწიწარი ძაბრების მოწყობა 1-60	კომპლექტი	8
9	კედლის პლასმასიანი წყალჩამკვანი მძლევების მოწყობა	გრძ.მ	40
10	სახურავის კუთხის მოწყობა მოთუთიებული ფირფიტისაგან	გრძ.მ	64
11	სასმენი ფანტრების შემოკერვა მოთუთიებული ფირფიტებისაგან	ცალი	2

რაზეც ვაწერთ ხელს

1. რუბენ ღაზარიან

2. სოს ბდოიან

3. რაფიკ ხაჩატრიან

4. შირაკ გალოიან

5. ალექსანდრე ჰარუთიუნიან

**ქ. ნინოწმინდის თავისუფლების ქ. №29-ზე მდებარე ორსართულიანი
საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპიტალური შეკეთების
სადეფექტო აქტი**

19 მარტი 2012წ

ქ. ნინოწმინდა

ჩვენ ქვემოთ ხელმოწერნი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სამსახურის სპეციალისტებმა რუბენ ღაზარიანმა, სოს ზდოიანმა, რაფიკ ხაჩატრიანმა, შირაკ გალოიანმა და დირექტორი შპს „არ-2010“ ალექსანდრ ჰარუთიუნიანმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი იმაზე, რომ ქ. ნინოწმინდის თავისუფლების №29-ზე მდებარე ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპიტალური შეკეთებისათვის აუცილებელია შემდეგი სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება:

	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	მოცულობა
1	ასბესტოშიფერის სახურავის დაშლა	კვ/მ	244
2	ფიცრების ცხავის მთლიანი შეცვლა ღარის ქვეშ	კუბ/მ	0.8
3	სახურავის კონსტრუქციის შეკეთება ახალი მასალის დამატებით	კუბ/მ	0.2
4	მოლარტყვის(ოპრემორკის) მთლიანი შეცვლა ღარის ქვეშ 4 სმ სისქის ფიცრებით	კუბ/მ	0.2
5	კედლის ღარიების მოწყობა სახურავის მოთუთიებული ფირფიტისაგან	კვ/მ	34
6	სახურავის მოწყობა პროფნასტილისაგან 0,55 მმ	კვ/მ	210
7	საწვიმარი ძაბრების მოწყობა 1-მმ	კომპლექტი	4
8	კედლის პლასმასიანი წყალწამყვანი მილების მოწყობა	გრმ.მ	20
9	სახურავის კუთხის მოწყობა მოთუთიებული ფირფიტისაგან	გრმ.მ	35
10	სასმენი ფანჯრების შემოკერვა მოთუთიებული ფირფიტებისაგან	ცალი	1

რაზედ ვაწერო ხელს

1. რუბენ ღაზარიან
2. სოს ზდოიან
3. რაფიკ ხაჩატრიან
4. შირაკ გალოიან
5. ალექსანდრ ჰარუთიუნიან

ქ. ნინოწმინდის თავისუფლების ქ. №54-ზე მდებარე სამსართულიანი
საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპიტალური შეკეთების
სადეფექტო აქტი

22 მარტი 2012წ

ქ. ნინოწმინდა

ჩვენ ქვემოთ ხელმოწერნი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სამსახურის
სპეციალისტებმა რუბენ ღაზარიანმა, სოს ბდოიანმა, რაფიკ ხაჩატრიანმა, შირაკ გალოიანმა და
დირექტორი შპს „არ-2010“ ალექსანდრ ჰარუთიუნიანმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი იმაზე, რომ
ქ. ნინოწმინდის თავისუფლების ქ. №54-ზე მდებარე სამსართულიანი საცხოვრებელი სახლის
სახურავის კაპიტალური შეკეთებისათვის აუცილებელია შემდეგი სახის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების შესრულება:

	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	მოცულობა
1	ასბესტოშიფერის სახურავის დაშლა	კვ/მ	598
2	ფიგურების ცხედის მთლიანი შეცვლა ღირის ქვეშ	კვ/მ	0.42
3	ნივნივიანი ფეხების გასწორება 75 % ახალი მასალის დამატებით	გრძ/მ	87
4	მოლარტყვის(ობრეშოვკის) მთლიანი შეცვლა ღირის ქვეშ 4 სმ სისქის ფიგურებით	კვ/მ	0.75
5	კედლის ღირების მოწყობა სახურავის მოთუთიებული ფირფიტისაგან	კვ/მ	58
6	სახურავის მოწყობა პროფნასტილისაგან 0.55 მმ	კვ/მ	501
7	იკივე მოთუთიებული ფოლადი ფირფიტებისაგან	კვ/მ	42
8	საწიწმარი ძაბრების მოწყობა 1-6მ	კომპლექტი	6
9	კედლის პლასმასიანი წაღწაწეანი მილენის მოწყობა	გრძ/მ	30
10	სახურავის კუთხის მოწყობა მოთუთიებული ფირფიტისაგან	გრძ/მ	32
11	სასიქი ფანჯრების მოწყობა	კვ/მ	2.2
12	სასიქი ფანჯრების შემოკერვა მოთუთიებული ფირფიტებისაგან 0.55 მმ	ცალი	2
13	ბეტონის კვანძისაგანის შეკეთება	ცალი	8

რაზეც ვაწერთ ხელს

1. რუბენ ღაზარიან
2. სოს ბდოიან
3. რაფიკ ხაჩატრიან
4. შირაკ გალოიან
5. ალექსანდრ ჰარუთიუნიან