



ხარჯთაღრიცხვა

შიდა ქართლი, ქარელის მუნიციპალიტეტი,
ბერძენაულის საჯარო სკოლა

"-----" ----- 2012 წელი

	დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	არსებული სახურავის დემონტაჟი და ჩამოტანა დასაწყობება	მ2	552.00					
2	არსებული ხის ელემენტების დემონტაჟი	მ3	13.70					
3	მეორადი ხის ელემენტების მოწყობა 20%-ის გამოყენებით	მ3	2.70					
4	ახალი ხის ელემენტების მოწყობა	მ3	11.00					
5	მოთუთიებული პროფნასტილის მოწყობა სისქით 0,70მმ	მ2	552.00					
6	შენობის გარშემო ჰორიზონტალური წყლის სადინარების მოწყობა სამაგრებით	მეტრი	112.00					
7	წყალშემკრები ძაბრების მოწყობა სახურავზე მოთუთიებული თუნუქით	ცალი	6.00					
8	გერტიკალური წყალსადინარების მოწყობა სამაგრებით	მეტრი	54.00					
9	ბუხრების გარშემო ჩაფენების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	ცალი	6.00					
10	სამერცხლურის მოწყობა 1,0X1,0	ცალი	1.00					
	შენობის კეთილმოწყობა							
1	არსებული ფანჯრების დემონტაჟი	მ2	47.80					
2	არსებული კარების დემონტაჟი	მ2	19.10					

3	არსებული საცრემლორების დემონტაჟი	მ2	47.50					
4	საცრემლორების მოწყობა (პირველ სართულზე მთლიანად) 0,50მმ მთუთ. თუნუქით	მ2	47.50					
5	ფასადზე არსებული დაზიანებული ნაღესის ჩამოფხეკვა	მ2	68.00					
6	კიბის ნაღესის ჩამოფხეკვა	მ2	6.00					
7	არსებული გვერდითი კიბის დემონტაჟი	ცალი	5.00					
8	ფანჯრების მოწყობა მეტალოპლასტმასით	მ2	47.80					
9	კარების მოწყობა „მდფ“-ით	მ2	19.10					
10	ფანჯრების გვერდულების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	110.00					
11	პოლში სამი ცალი თაღის მოწყობა ბადეზე	მ2	10.50					
12	ფანჯრის რაფების მოწყობა	მეტრი	68.00					
13	ფასადის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	104.00					
14	დერეფანში ჭერიდან და კედლებიდან არსებული საღებავის ჩამოფხეკვა	მ2	267.00					
15	დერეფანში კედლების და გვერდულების დაფითხვა და შეღებვა წყალ-ემულსიით	მ2	209.00					
16	ჭერის შეფითხვა და შეღებვა წყალ-ემულსიით	მ2	130.00					
17	კიბის უჯრედებში კედლიდან და ჭერიდან საღებავის ჩამოფხეკვა	მ2	182.00					
18	კიბის უჯრედში კედლების შეფითხვა და შეღებვა წყალ-ემულსიით	მ2	107.00					
19	ჭერის შეღებვა	მ2	75.00					
20	შემოსასვლელი კარის მოწყობა იზო-ალუმიინით	მ2	3.50					
21	კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	14.00					

22	ხის კარკასის მოწყობა „ნავესისთვის“ (1. ცალი)	მ3	0.25					
23	„ნავესის“ სახურავის მოწყობა მოთუთიებული პროფნასტილით 0,50მმ	მ2	9.00					
24	ფასადის დაფითხვა და შედგება წყალ-ემულსიით	მ2	314.00					
25	პანდუსის მოწყობა ბეტონით მ-200	მ3	2.50					
26	დეკორატიული ჭერის („ნავესის“) მოწყობა ლითონის კარკასზე კარბოლექსით სისქით 10მმ	მ2	21.60					
27	ლითონის ბოძების მოწყობა „ნავესისთვის“ დ=100მმ	მეტრი	24.00					
28	მიწის ამოთხრა მიღების მოსაწყობად	მ3	1.00					
29	ბოძების მოწყობა ბეტონით მ-200	მ3	1.00					
30	კიბის ბაქანზე კერამო-გრანიტის ფილების მოწყობა	მ2	16.00					
31	ხარაჩოს მოწყობა ფასადზე	მ2	380.00					
32	ნაგვის გატანა 5კმ. მანძილზე	ტონა	20.00					
	ჯამი							
	სატრასპორტო ხარჯები		3%					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები		10%					
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება		8%					
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3.0%					
	ჯამი							
	დღგ		18%					
	სულ ჯამი							

არქიტექტ. სტუდია

ინდ. მეწარმე ქეთევან დიმიტრიადი:

არქიტექტორი:

/ქეთევან დიმიტრიადი/