

**ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის
სოფელ სათხის რიტუალების სახლის რეაბილიტაციის**

სადევეკტო აქტი

18 მარტი 2012

ქ.ნინოწმინდის

ჩვენ ქვემოთ ხელმომწერნი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სამსახურის სპეციალისტებმა სოს ბდოიანმა, რაფიკ ხაჩატრიანმა, შირაკ გალოინმა, არუთიუნ ოგანესიანმა და დირექტორ "ემ კა ო" გ.მოსოიან შევადგინეთ წინამდებარე აქტი იმაზე, რომ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. სათხის რიტუალების სახლის რეაბილიტაციისთვის აუცილებელია შემდეგი სახის სამუშაოების შესრულება

№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა
1	რ/კ ბეტონით ქამრის მოწყობა (0.4*0.4)	კუბ/მეტრი	15,40
2	ქამრის არმატურა d-12 A-III	კგ	665,00
3	შემაერთებელ დეტალების დაყენება 22*(0.2*0.3*0.016)	კგ	330,00
4	რ/კ ფერმების დემონტაჟი და დანგრევა	ც	11,00
5	რ/კ ფერმების, პორიზონტალ და ვერტიკალ კავშირების შენება	კგ	6560,00
6	რკინი ფერმების მონტაჟი	ცალ	11,00
7	რ/კ კავშირების მონტაჟი	კომპ	24,00
8	კედლების დაღაგება ბუტ-ბაზალტით ფერმების შიგ ცემმენტის	კუბ/მეტრი	20,00
9	რკინი პროგონები კვადრატული პროფილებით 100*100 დაყენება სისქე 3მმ	მეტრი	333,00
10	ხის პროგონების 8*33*(100*80) მმ მოწყობა	კუბ/მეტრი	4,30
11	ხის სტრაბილების (8*16) მაუერლატების (100*100) და	კუბ/მეტრი	1,20
12	რკინა ფერმების გაძლიერება რ/კ კუთხით (63*5) სიგრძით 70 სმ	მეტრი	14,00
13	ხის კაბილკების (50*60)--70სმ და(50*160) კაბილკების შენება	კუბ/მეტრი	0,20
14	დაკიდებული ჭერის კარკასის შენება კვადრატული მიღებით (100*100) მმ სისქე 3მმ	მეტრი	288,00
15	იგივე ხის კოჯებით (100*100)მმ	კუბმეტრი	3,30
16	თაბაშირ მუღალის ჭერის კარკასის მოწყობა ხის კოჭებით (50*50)მმ	კუბ/მეტრი	1,80
17	მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	კუბ/მეტრ	50,00
18	ფუნდამენტის მოწყობა ბეტონით მ-200	კუბ/მეტრ	50,00
19	კედლების ჩაღაგება პემზობლოკით ცემ. ხსნარზე	კუბ/მეტრ	66,00
20	კედლების გიდროიზოლაცია რუბეროიდის	კვ/მეტრი	16,00
21	რ/კ ბეტონის ქამრის მოწყობა	კუბ/მეტრ	11,00
22	რ/კ ბეტონის ქამრის არმირება	კგ	350,00
23	დახურვის კოჭების დაღენება (100*200) მმ	კუბ/მეტრ	3,20
24	შავი იატაკის მოწყობა ფიცრით ღ=4სმ	კვ/მეტრი	5,80
25	ხის კოჭების შიგ კედლების დაღაგება	კუბ/მეტრ	3,80
26	ფრანტონის ჩაღაგება პემზობლოკით	კუბ/მეტრ	3,40
27	ხის სტრაბილების 7*16, მაუერლატების, პროგონების (10*10)სმ, და ობრეშოტკების (4*8)სმ მოწყობა	კუბ/მეტრ	4,20

რაზეც ვაწერთ ხელს

1. სოს ბდოიან
2. რაფიკ ხაჩატრიან

3. შირაკ გალოინ
4. არუთიუნ ოგანესიან
5. გეგორგ მოსოიან