

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ ყვებისში მდ.მტკვარზე გადასასვლელი ხიდის საგალი ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა

| №№  | სამუშაოს დასახელება                                                                              | განზ<br>/ერთ | რაოდენ<br>ობა | მასალა |     | ხელფასი |     | ტრანსპორტი |     | სულ<br>დანახარ<br>ჯები |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|-----|---------|-----|------------|-----|------------------------|
|     |                                                                                                  |              |               | ერთ    | სულ | ერთ     | სულ | ერთ        | სულ |                        |
| 1   | 3                                                                                                | 4            | 6             | 7      | 8   | 9       | 10  | 11         | 12  | 13                     |
| 1   | ხიდის დაზიანებული<br>ასფალტბეტონის საგალი<br>ნაწილისორმოული<br>შეკეთება                          | კმ           | 173.85        |        |     |         |     |            |     |                        |
| 1.1 | ორმოების ნაპირებზე და<br>ნაწიბურებზე ასფ/ბეტონის<br>ჩამოტრა პნეუმატური<br>ჩაქუჩით                | კმ           | 17.385        |        |     |         |     |            |     |                        |
| 1.2 | მომტკრეული ასფ/ბეტონის<br>დატვირთვა<br>ავტოთვიომცვლელზე და<br>ტრანსპორტირება 7კმ                 | ტნ           | 34.77         |        |     |         |     |            |     |                        |
| 1.3 | ორმოებისა და<br>ნაწიბურების დამუშავება<br>თხევადი ბიტუმით                                        | ტნ           | 0.3477        |        |     |         |     |            |     |                        |
| 1.4 | ორმოებისა და<br>ნაწიბურების აღდგენა<br>წვრილმარცვლოვა<br>მკვრივი ასფალტბეტონით                   | კმ           | 20.862        |        |     |         |     |            |     |                        |
| 2   | ასფალტბეტონის<br>საფარის მოწყობა 4სმ<br>სისქით,<br>წვრილმარცვლოვანი,<br>მკვრივი<br>ასფალტბეტონით | კმ           | 1740          |        |     |         |     |            |     |                        |
| 3   | ბეტონის ბორდიურების<br>მოწყობა                                                                   | გ/მ          | 165           |        |     |         |     |            |     |                        |
| 3.1 | არსებული დაზიანებული<br>ბორდიურების დემონტაჟი<br>და უავრგისის გატანა                             | გ/მ          | 165           |        |     |         |     |            |     |                        |
| 3.2 | ტრანშეას დამუშავება<br>ხელით ბორდიურის<br>ხელახალი მონტაჟისათვის                                 | გ/მ          | 165           |        |     |         |     |            |     |                        |
| 3.3 | ბეტონის საფუძველის<br>მოწყობა B-25 165,0*0,2*0,1                                                 | კმ           | 3.37          |        |     |         |     |            |     |                        |
|     | შებენი 10სმ                                                                                      | კმ           | 3.71          |        |     |         |     |            |     |                        |

| 1   | 3                                                                          | 4   | 6        | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|----|----|----|----|
| 3.4 | არსებული ბაზალტის<br>ბორდიურის მოწყობა<br>ცემენტის ხსნარით მ-150           | გ/მ | 165      |   |   |   |    |    |    |    |
|     | ბაზალტის (არსებული)<br>ბორდიურის<br>ტრანსპორტირება და<br>მონტაჟი           | გ/მ | 165      |   |   |   |    |    |    |    |
| 4   | ხიდის ლითონის<br>მოაჯირებისა და<br>ლამპიონების ანძების<br>ზეთოვანი შეღებვა | კვმ | 290.8518 |   |   |   |    |    |    |    |
|     | <b>სულ დანახარჯები</b>                                                     |     |          |   |   |   |    |    |    |    |
|     | ზედნადებიუ ხარჯები                                                         |     |          |   |   |   |    |    |    |    |
|     | <b>სულ</b>                                                                 |     |          |   |   |   |    |    |    |    |
|     | გეგმიური დაგროვება                                                         |     |          |   |   |   |    |    |    |    |
|     | <b>სულ</b>                                                                 |     |          |   |   |   |    |    |    |    |
|     | დღგ 18%                                                                    |     |          |   |   |   |    |    |    |    |
|     | <b>ს უ ლ ხარჯთაღრიცხვით</b>                                                |     |          |   |   |   |    |    |    |    |

პრეტენდენტი

---