

სსიპ ქალაქ გორის №11 საჯარო სკოლა
I სართულის დერეფნის იატაკის შეკეთება
დეფექტური აქტი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ჯამი (ლარი)
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	დაიშალოს დაზიანებული ფიგრის იატაკი ხის კოჭებთან ერთად	მ ²	89.80					
2	დაიშალოს ფიგრის იატაკი ბეტონის საფუძველზე	მ ²	27.58					
3	ბეტონის კედლებში გამოიჭრას ღარი რკინა/ბეტონის ფილის მოსაწყობად	მ ³	0.88					
4	მოეწყოს რკინა-ბეტონის ფილა	მ ²	43.62					
5	არმატურა დ-12 მმ.	ტ	0.31					
6	არმატურა დ-6 მმ.	ტ	0.08					
7	ხის მასალა ყალიბისათვის	მ ³	2.50					
8	ქვიშაღორღის ნარევი	მ ³	5.75					
9	ცემენტი	ტ	2.00					
10	შენობის მარჯვენა ნაწილში იატაკის დონე აიწიოს ღორღით სისქით 30 სმ.	მ ³	15.20					
11	მოეწყოს ბეტონის ფილა სისქით 8 სმ.		4.10					
12	ქვიშაღორღის ნარევი	მ ³	4.50					
13	ცემენტი	ტ	1.50					
14	მოეწყოს ცემენტის მოჭიმვა	მ ²	117.40					
15	გარეცხილი ქვიშა	მ ³	3.90					
16	ცემენტი	ტ	1.20					
17	მოეწყოს იატაკი კერამოგრანიტის ფილებით	მ ²	117.40					
18	კერამოგრანიტის ფილა	მ ²	123.30					
19	წებოცემენტი	ტომარა	28.00					
20	დაიშალოს ფიგრის იატაკი ბეტონის საფუძველზე	მ ²	27.58					
21	შეიღესოს კედლების გამონგრეული ადგილები გაჯის ხსნარით	მ ²	25.00					
22	შეიღებოს კედლები ზეთოვანი საღებავით	მ ²	218.00					
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯები 3%							
	სულ							
	ზედნადები ხარჯები 10%							
	სულ							
	გეგმიური დაგროვება 8%							
	სულ							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%							
	სულ							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ							
	ექსპერტიზის თანხები 2.8%							
	სულ ჯამი							