

სსიპ სოფელ სვენეთის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

	სამუშაოების დასახელება	განზომი	რაოდენ.
1	2	3	4
1	შესასვლელი კიბის საფეხურების დემონტაჟი	ც	9
2	ახალი მოზაიკის საფეხურების მონტაჟი	ც	9
3	შესასვლელში დაზიანებული მოზაიკის ფი-		
	ლების დემონტაჟი	მ2	24
4	მოზაიკის ფილებისათვის შემასწორებელი		
	ფენის მოწყობა ქცემენტის ხსნარით	მ2	24
5	მოზაიკის ფილების მოწყობა	მ2	25
6	მთავარი შესასვლელის გადახურვის მოწ-		
	ყობა კარბოლუქსით კვადრატულ მილებზე	კომპლ.	1
7	მოაჯირის მოწყობა მთავარ შესასვლელში		
	კვადრატული მილებით და შედგებით	მ2	6
8	ფოიეში იატაკის მოწყობა კერამოგრანიტის		
	60*60-ზე "მატოვი" ფილებით	მ2	195
9	კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა	გრძ.მ.	140
10	ფოიეს კედლების დაფითხვა და შედგება		
	წყალემულსიური საღებავით არს. აფხეკით	მ2	540
11	ფოიეს ჭერის დაფითხვა და შედგება წყალ-		
	ემულსიური საღებავით	მ2	195
12	უკანა გასასვლელში ლითონის კარის მოწყ-	მ2	2.8
13	მთავარ შემოსასვლელში ალუმიუმის		
	კარების მონტაჟი	მ2	5
14	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა		
	პლასტ. რაფებით და ფერდობების შეღესვით	მ2	5
15	ფოიეში ძველი ელ.გაყვანილობის შეცვლა		
	ახლით ავტომატების შეცვლით	გრძ.მ.	200
16	განათების მოწყობა	წერტ.	9
17	ელ.ფარის მოწყობა	კომპლ.	1
18	მეტალოპლასტმასის კარებების მოწყობა		

	ფერდობის შეღესვით	მ2	10.915
19	არსებული კარის დიობის ამოშენება და		
	შეღესვა ქცემენტის ხსნარით	მ2	4
20	თაღიანი კარის ფერდობის შეღესვა	მ2	2
21	ფასადის შესასვლელის შერემონტება	მ2	35
	ჯამი:		
	ზედნადები ხარჯები:	10%	
	ჯამი:		
	გეგმიური დაგროვება:	8%	
	ჯამი:		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები:	3%	
	ჯამი:		
	დ.ღ.გ.	18%	
	ჯამი:		