

ს.ს.ი.პ გორის №9 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოს დასახელება	განზომ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ.	ჯამი	
	მთავარი შესასვლელის კიბის აღდგენა							
1	არსებული მონოლითური მოზაიკის საფეხურების და ბაქნის ფილების დემონტაჟი	მ3	4,5					
2	საფეხურების შუბლებზე ფოლადის 2მმ ფურცლების მოწყობა	მ2	12					
3	მოზაიკის მონოლითური საფეხურების მოწყობა მოხვეწით	მ2	18					
4	მოზაიკის მონოლითური ფენილის მოწყობა შესასვლელ ბაქანზე მოხვეწით	მ2	45					
5	შუბლებისა და მოაჯირის შერევა ზეტოვანი საღებავით	მ2	26					
6	კედლებისა და სვეტების შეღებვა ნესტგამძლე საღებავით	მ2	44,8					
7	ჯერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა ნესტგამძლე საღებავით	მ2	48,4					
	ჯამი							
	II შესასვლელის თავზე არსებული სახურავის აღდგენა							
1	არსებული სახურავის დემონტაჟი და აღდგენა იგივე მასალით	მ2	63					
2	დაზიანებული სახურავის ხის კარკასის აღდგენა	მ3	0,8					
3	ჰორიზონტალური წყლის სადინარი მილის მოწყობა სამაგრებით	მ	15					
4	წყლის გადამყვანი ძაბრების მოწყობა	ცალი	2					
5	წყლის გადამყვანისადინარების მოწყობა მოწყობა სამაგრებით	მ	18					

	ჯამი							
	III ფოიეს კეტილმოწყობა							
1	არსებული იატაკის დემონტაჟი	მ2	178,					
2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქით 3სმ	მ2	178					
3	იატაკის მოწყობა კერანოგრანიტის ფილებით	მ2	178					
4	კერანოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა	მ	76					
5	ალუმინის კარების მოწყობა	მ2	3,4					
6	არსებული კარების დემონტაჟი	მ2	3,4					
7	ჭერის მოწყობა ლიტონის კარკასზე ამსტრონგიდ ფილებით	მ2	81,2					
8	განათების ფარის მოწყობა	ცალი	8					
9	კედლებზე სადენების მოსაწყობად არხების გაყვანა ხელით	მ	80					
10	სადენის მოწყობის შემდეგ არხების ამოღესვა გაჯით	მ	80					
11	ჩამრთველებისა და შტეფსელების მონტაჟი	კომპლიქტი	6					
12	სპილენძის სადენის მოწყობა 2x2,5	მ	80					
13	ლამინრებული კარების მოწყობა	მ2	20,3					
14	მეტალოპლასტმასის მუქი კარების მოწყობა	მ2	5,8					
15	ტიხრის ამოშენება სამშენებლო ბლოკით	მ2	1.2					
16	ტიხრის სელესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით და შეღებვა წყალ ემულსიით	მ2	2.5					
17	ტიხრის სელესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით და შეღებვა წყალ ემულსიით	მ2	19.8					
18	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალ ემულსიით	მ2	92					
	ჯამი							
1	არსებული ლითონის ტიხრების დემონტაჟი	მ2	19.8					
2	ლითონის ტიხრების მოწყობა ლითონის ფურცლოვანი ფენილით სისქით 2მმ	მ2	19.8					
3	ლითონის ტიხრების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	78.6					

4	არსებული უნიტაზის დემონტაჟი	ცალი	12					
5	აზიური უნიტაზის მოწყობა	ცალი	12					
6	უნიტაზის დემონტაჟისას დაზიანებული მეთლახის ფილის აღდგენა	მ2	8					
	ჯამი							
	ჯამი მთლიანად							
	ტანსპორტის ხაჯი 3%							
	ჯამი							
	ზედნადები ხაჯი 10 %							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება 8%							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3 %							
	ჯამი							
	დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18%							
	პროექტის მტლიანი ღირებულება							

