dedofliswyaros municipalitetis sofel samrekloSi centraluri sasmeli wylis rezervuaridan momavali amortizirebuli foladis sadawneo milis monakveTis reabilitacia da wyalmomaragebis Sida qselis reabilitaciis samuSaoebis

xarjTaRricxva

#	samuSaoebis dasaxeleba	ganz.	ra-ba	masala		xelfasi		transporti		jami
				erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	
1	miwis gaTxra eqskavatoriT	kub.m	256,00							
2	miwis gaTxra xeliT	kub.m	9,00							
3	gruntis gatana avtoTviTmcleliT 2 km manZilze	kub.m	48,00							
4	qviSis fenilis mowyoba	kub.m	48,00							
5	polieTilenis milis mowyoba D=50 mm. PN-10	grZ.m	800,00							
6	unagiri 50-25 mm	cali	40,00							
7	unagiri 32-25 mm	cali	40,00							
8	quro gare xraxniT 25 mm	cali	40,00							
9	polipropilenis mili 25 mm	grZ.m	160,00							
10	muxli 25 mm	cali	120,00							
11	polipropilenis ventili 25 mm	cali	40,00							
12	gruntis ukumiyra eqskavatoriT	kub.m	208,00							
13	urduli diskuri CamketiT D=50 mm	cali	1,00							
14	flianeci 75 mm	cali	2,00							
15	flianeci 50 mm	cali	8,00							
16	wyalsadenis Wis rgoli DD=1000 mm H=1000 mm	cali	2,00							
17	wyalsadenis Wis saxuravi Tujis xufiT	komp.	2,00							
18	Wis Zirebis mowyoba betoniT	kub.m	0,30							
19	wyalsadenis Wis rgoli DD=500 mm H=500 mm saxuraviT	cali	62,00							
20	**jami**									
21	**zednadebi xarjebi**	**%**								
22	**jami**									
23	**gegmiuri dagroveba**	**%**								
24	**jami**									
25	**d.R.g.**	**18%**								
26	**saerTo jami**									

dedofliswyaros municipalitetis sofel ozaanSi centraluri sasmeli wylis rezervuaramde mimavali foladis sadawneo milis mowyobis samuSaoebis

xarjTaRricxva

#	samuSaoebis dasaxeleba	ganz.	ra-ba	masala		xelfasi		transporti		jami
				erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	
1	miwis gaTxra eqskavatoriT	kub.m	393,60							
2	miwis gaTxra xeliT	kub.m	12,00							
3	foladis 127 mm sadwneo milis mowyoba	grZ.m	1230,00							
4	milis SeRebva antikoroziuli saRebaviT	kv.m	386,22							
5	gruntis ukumiyra eqskavatoriT	kub.m	393,60							
6	gruntis ukumiyra xeliT	kub.m	12,00							
7	**jami**									
8	**zednadebi xarjebi**	**%**								
9	**jami**									
10	**gegmiuri dagroveba**	**%**								
11	**jami**									
12	**d.R.g.**	**18%**								
13	**saerTo jami**									

dedofliswyaros municipalitetis sofel firosmanSi wyalmomaragebis
Sida qselis mowyobis samuSaoebis

xarjTaRricxva

#	samuSaoebis dasaxeleba	ganz.	ra-ba	masala		xelfasi		transporti		jami
				erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	
1										
2	miwis gaTxra eqskavatoriT	kub.m	896,00							
3	miwis gaTxra xeliT	kub.m	5,00							
4	gruntis gatana avtoTviTmcleliT 2 km manZilze	kub.m	50,00							
5	polieTilenis milis mowyoba D=63 mm. PN-6	grZ.m	230,00							
6	polieTilenis milis mowyoba D=50 mm. PN-8	grZ.m	1050,00							
7	polieTilenis milis mowyoba D=40 mm. PN-8	grZ.m	2000,00							
8	polieTilenis milis mowyoba D=32mm. PN-8	grZ.m	500,00							
9	polieTilenis milis mowyoba D=25 mm. PN-8	grZ.m	180,00							
10	polieTilenis milis mowyoba D=20 mm. PN-8	grZ.m	120,00							
11	polieTilenis samkapi 63-63 mm eleqtroSeduRebis	cali	2,00							
12	polieTilenis samkapi 50-50 mm eleqtroSeduRebis	cali	8,00							
13	gadamyvani 63-50	cali	4,00							
14	unagiri 50-20 mm	cali	30,00							
15	unagiri 40-20 mm	cali	15,00							
16	unagiri 32-20 mm	cali	2,00							
17	unagiri 25-20 mm	cali	3,00							
18	quro gare xraxniT 20 mm	cali	50,00							
19	polipropilenis mili 25 mm	grZ.m	120,00							
20	muxli 25 mm	cali	150,00							
21	polipropilenis ventili 25 mm	cali	50,00							
22	gruntis ukumiyra eqskavatoriT	kub.m	846,00							
23	urduli diskuri CamketiT D=63 mm	cali	2,00							
24	adaptori 63 mm	cali	4,00							
25	adaptori 50 mm	cali	5,00							
26	flianeci 63 mm	cali	4,00							
27	flianeci 50 mm	cali	2,00							
28	wyalsadenis Wis rgoli DD=1000 mm H=1000 mm	cali	1,00							
29	wyalsadenis Wis saxuravi Tujis xufiT	komp.	1,00							
30	Wis Zirebis mowyoba betoniT	kub.m	0,15							
31	wyalsadenis Wis rgoli DD=500 mm H=500 mm saxuraviT	cali								
32	10 t rezervuaris mowyoba	cali	2,00							
33	tumbo samontaJo masalebiT V=40 m³ H=60 m	komp.	2,00							
34	arsebuli wylis 50 t rezervuaris montaJi	cali	2,00							
35	wylis mricxveli 25 mm samontaJo masalebiT	komp.	8,00							
36	wyalsadenis Wis rgoli DD=500 mm H=500 mm saxuraviT	cali	8,00							
37	**jami**									
38	**zednadebi xarjebi**	**%**								
39	**jami**									
40	**gegmiuri dagroveba**	**%**								
41	**jami**									
42	**d.R.g.**	**18%**								
43	**saerTo jami**									

dedoflis wyaros municipalitetis sofel arboSikis erT ubanSi wyaros wylis qselis mowyobis samuSaoebis

xarjTaRricxva

#	samuSaoebis dasaxeleba	ganz.	ra-ba	masala		xelfasi		transporti		jami
				erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	
1										
1	saTao nagebobis gawmenda	cali	1,00							
2	miwis gaTxra eqskavatoriT	kub.m	92,80							
3	miwis gaTxra xeliT	kub.m	2,00							
4	gruntis gatana avtoTviTmcleliT 2 km manZilze	kub.m	10,00							
5	qviSis fenilis mowyoba	kub.m	17,40							
6	polieTilenis milis mowyoba D=32 mm.	grZ.m	290,00							
7	adaptori 50 mm	cali	1,00							
8	flianeci 50 mm	cali	2,00							
9	gadasabmeli quro 50 mm eleqtroSeduRebis	cali	4,00							
10	polipropilenis mili 20 mm	grZ.m	2,00							
11	polipropilenis ventili 20 mm	cali	1,00							
12	wyalsadenis Wis rgoli DD=1000 mm H=1000 mm	cali	1,00							
13	wyalsadenis Wis saxuravi Tujis xufiT	komp.	1,00							
14	Wis Zirebis mowyoba betoniT	kub.m	0,15							
15	**jami**									
16	**zednadebi xarjebi**	**%**								
17	**jami**									
18	**gegmiuri dagroveba**	**%**								
19	**jami**									
20	**d.R.g.**	**18%**								
21	**saerTo jami**									