

დეფექტური აქტი

№		სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	მასალა		ხელფასი		მუქანიზმი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		სახურავის მოწყობა									
1		დაზიანებული სახურავის საფარის დემონტაჟი	მ2	1132,70							
2		დაზ. ხის მასალის დემონტაჟი	მ3	17,00							
3		ხის მასალა სახურავისათვის	მ3	15,26							
4		სახურავის შემოსევა გოფირებული თუნუქით	მ2	995,10							
5		ენდების მოწყობა ბრტყელი თუნუქით	მ2	137,60							
6		კეხების და სამერცხლის მოწყობა ბრტყელი თუნუქით	მ2	62,00							
7		მიღების, ძაბრების და სხვა ნაკეთობის მოწყობა ფურცლოვანი ფოლადით ფასადებზე. /ძაბრი 16ც; მუხლი 48ცალი და საწვიმარი მიღები 208 გრამ./	ფასადის 100 მ2	26,67							
8		ლითონის მოაჯირის დემონტაჟი	გ.მ.	196,600							
9		ნაგვის გატანა შენობიდან	მ3	34,00							
10		იგივეს დატვირთვა ა/თვითმცველზე	ტ	47,50							
11		ტრანსპორტირება ა/თ-ით 5კმ-ზე	ტ	47,50							
		გარე კიბეები									
1		კედლის საფეხურების ამონგრევა პანდუსის კედლისათვის	მ3	0,20							
2		პანდუსის კედლის ბეტონირება	მ3	0,50							
3		ღორღის ფენილი /ჩ=15სმ/	მ3	1,13							
4		პანდუსის მოწყობა ბეტონით /ჩ=8სმ/	მ3	7,50							
5		არსებული ბეტონის კიბეზე ნამტვრევი ბაზალტის ფილების აყრა	მ2	27,70							
6		საფეხურების აღდგენა ბეტონით	მ3	2,40							

7		საფეხურებისა და ბაქნის შემოსვა ბაზალტის ფილებით /სისქ. 4სმ/	მ²	34,76							
8		საფეხურების შუბლის შემოსვა ბაზალტის ფილებით /სისქ. 2სმ/	მ²	5,80							
9		საფეხურებზე და ბაქანზე მოჭიმვა ქვ/ცემენტის ხსნარით 30მმ	100მ²	0,263							
10		ბეტონის კედლების შელესვა ქვ/ცემენტით	მ²	27,00							
11		იგივეს დაფარვა ქვ/ცემენტის მისხურებით	მ²	34,00							
12		არსებული ბეტონის კიბის დემონტაჟი	მ³	3,70							
13		კიბის ბაქნის თავზე ხის კონსტრუქციის მოწყობა	მ³	0,36							
14		შემოსვა გოფირებული თუნუქით	მ²	3,10							
15		პარაპეტის შემოსვა პლასტიკით	მ²	1,00							
		შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									
1		ლიობის ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ³	2,40							
2		ტიხრისა და ლიობების მონგრევა	მ³	4,00							
3		კედლიდან დაზ. ნაღესობის ჩამოყრა	მ²	40,00							
4		კედლების შელესვა გაჯით	მ²	58,00							
5		სადებავის ფენის ჩამოფხეკა	მ²	346,00							
6		კედლების დამუშავება ფითხით	მ²	406,00							
7		შეღებვა წყალემულსით	მ²	406,00							
8		ფერდობის შელესვა გაჯით	მ²	76,40							
9		ფერდობის შელესვა ქვ/ცემენტით	მ²	33,00							
10		ჭერის გაფხეკვა	მ²	319,50							
11		ფითხით დამუშავება	მ²	319,500							
12		ჭერის შეღებვა წყალემულსით	მ²	319,500							
13		ფოიეში არსებული თეჯირის დემონტაჟი 1მ³	მ²	9,60							
14		იატაკზე მოზაიკურ ფილებს შორის შეღებვა ბეტონით /40მ/	მ²	4							
15		დაზიანებული ლამინატის აყრა	მ²	6							
16		ლამინირებული იატაკის დაგება	მ²	55,5							
17		გათბობის მილების დემონტაჟი	გრმმ	315,00							
		ფანჯრები და კარები									
1		დაზ. ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	მ²	131,40							

2		მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი	მ2	131,40							
3		ხის რაფების გაფხეკვა ძველი საღებავისგან/56,5მ/*0,25	მ2	14,00							
4		იგივეს შეღებვა ზეთის საღებავით	მ2	14,00							
5		დაზ. ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ2	85,30							
6		შემინული ერთფრთიანი მღფ-ის კარის მონტაჟი	მ2	2,10							
7		იგივე ორფრთიანის	მ2	37,20							
8		ერთფრთიანი ყრუ მღფ-ის კარის მონტაჟი	მ2	15,20							
9		იგივე ორფრთიანი	მ2	4,00							
10		ხის ორფრთ. ყრუ კარის ბლოკის მონტაჟი	მ2	13,80							
11		ხის ორფრთიანი ყრუ კარის ბლოკის მოწყობა ფრამუგით	მ2	13,00							
12		ფრამუგის შემინვა	მ2	2,80							
13		ხის კარის ბლოკის შეღებვა ლაქით	მ2	64,32							
		სატრანსპორტო ხარჯები									
		სულ:									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი:									
		გეგმიური დაგროვება									
		სულ:									

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნახიდურის საჯარო სკოლის დირექტორი:

ი. სვანიძე

ი. სვანიძე



დეფექტური აქტი

ელმომარაგება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	მასალა		ხელფასი		მექანიზმი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	კედლის პლაფონის მონტაჟი	ცალი	2							
2	ჭერის პლაფონის მონტაჟი	ცალი	62							
3	ნათურა 100ვტ 220ვ	ცალი	64,00							
4	სადენი /2*2,5მმ/ კვეთით	გრძ.მ	450							
5	გამტარის მონტაჟი ППВ (2X4) მმ²	გრძ. მ	110							
6	ჩამრთველი ერთმაგი	ც	19							
7	ჩამრთველი ორმაგი	ც	2,00							
8	შტეკსელური როზეტის მონტაჟი	ც	26							
9	კოლოფი სამონტაჟო	ც	47							
10	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	31							
11	ავტომატი 40ა	ცალი	1							
12	ავტომატი 25ა	ცალი	4							
13	გამანაწილებელი ფარი	ც	1							
14	კაბელ-არხების შეძენა და მონტაჟი	მ	70							
	სულ:									
	სატრანსპორტო ხარჯები									
	სულ:									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნახიდურის საჯარო სკოლის დირექტორი:

[Signature]

ი.სვანიძე

