

ობიექტის დასახელება: ქ.თბილისის №105 საჯარო სკოლა (I ეტაპი)

შენიშვნის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დოკუმენტური აქტი

შედგენილია 2012 წ. I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

149,970.85

მათ შორის ხელფასი

-

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9
	დემონტაჟის სამუშაოები							
5	აგურის კედლების მონგრევა	მ3	2.00					
6	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	582.50					
9	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	კვ.მ.	4,160.24					
10	მოზაიკური იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ.	202.10					
11	იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	222.20					
13	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	კვ.მ.	113.20					
16	ტერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	314.30					
18	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	51.93					
19	ლითონის კარების დემონტაჟი	ტონა	0.33					
21	ანაკრები საფეხურების დემონტაჟი	ცალი	10.00					
31	ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა	მ2	50.00					
32	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ3	1.00					
33	სარდაფიდან გრუნტის ამოღება ხელით, ურიკებზე დატვირთვა და გადაადგილება 40მ-დე	მ3	4.00					
34	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით	ტონა	0.80					
35	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტონა	0.80					
36	შენიშნული გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	234.56					
37	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით	ტონა	234.56					
38	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტონა	234.56					
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	მოგება							
	ჯამი							
	სამშენებლო სამუშაოები							
	კედლები							
13	ფითხით დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა(1.8მ-სიმაღლეზე)	კვ.მ.	185.80					
14	ფითხით დამუშავება და წყალ-ემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	304.71					
19	ფასადის დამუშავება და დაშხეფვა ორჯერ	კვ.მ.	4,341.27					
20	გარე ხარაჩოების მოწყობა სიმაღლით 16 მ-მდე	კვ.მ.	5,057.00					
	იატაკი							
1	ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	2.55					
3	ბეტონის საფუძველის მოწყობა მ100 ბეტონისაგან	კუბ.მ.	1.70					

1	2	3	4.00	5	6	7	8	9
4	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა სისქით 40 მმ	კვ.მ.	332.30					
14	ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა 60X60	კვ.მ.	332.30					
15	ხელოვნური გრანიტის პლინტუსების მოწყობა	კვ.მ.	137.30					
ჭერი								
9	ფითხით დამუშავება და წყალ-ემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	260.15					
კარ-ფანჯრები								
1	„მდფ“-ის ყრუ კარის მოწყობა (იხ.ნახაზი)	კვ.მ.	9.42					
2	„მდფ“-ის შემინული კარის მოწყობა (იხ.ნახაზი)	კვ.მ.	20.73					
6	ლითონის კარების მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	9.90					
9	იზოალუმიინის სამკამეროანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	15.12					
20	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	9.90					
სახურავი								
8	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა	გრძ.მ	132.00					
9	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	ცალი	12.00					
10	წყალმიმღები მუხლების მოწყობა	ცალი	12.00					
16	სახურავის მოწყობა 2 ფენა ლინოკრომით	კვ.მ.	10.00					
კიბე								
1	ანაკრები საფეხურების მოწყობა(მოზაიკური ზედაპირით=1,5მ)	ცალი	10.00					
3	ხელოვნური გრანიტით მოპირკეთება	კვ.მ.	18.03					
9	ხის მოაჯირის ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	12.00					
10	ლითონის მოაჯირის მოწყობა სახელურით მაგარი ჯიშის ხისაგან	გრძ.მ	12.00					
12	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	12.00					
გარე ბაქანი								
1	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ3	1.00					
2	ბალასტის საფუძველის მოწყობა	მ3	22.50					
3	პანდუსისა და კიბეების მოწყობა მ300 ბეტონისაგან	მ3	7.70					
4	ბეტონის არმირება	ტ	0.45					
5	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 20მმ	მ2	37.84					
6	პანდუსის მოპირკეთება ხელოვნური გრანიტის ფილებით ყინვაგამძლე წებო-ცემენტზე	მ2	37.84					
1	წინაფრის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი და ღირებულება	ტ	1.80					
2	წინაფრის ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	ტ	1.80					
3	სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა	ც	14.00					
4	ნახვრეტების ამოვსება ბეტონით	მ3	0.04					
5	სენდვიჩ გადახურვის მოწყობა	მ2	40.00					
6	"ალუკობონდი"-ით წინაფრის მოპირკეთება	მ2	61.10					
7	წყალშემკრები ღარების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქისაგან	მ	17.20					
8	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა	მ	7.44					

1	2	3	4.00	5	6	7	8	9
9	წყალმომღები ძაბრების მოწყობა	ც	2.00					
10	წყალმომღები მუხლების მოწყობა	ც	2.00					
	სარინელი							
	ლითონის ღობე და ჭიშკარი							
	II თავის ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	მოგება							
	ჯამი							
	სან.ტექნიკა							
	გათბობა							
	III თავის ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	მოგება							
	ჯამი							
	IV. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები							
1	ელექტრო ფარი 6 ჯგუფიანი.შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური გამომრთველით 25ა-ზე, ხოლო ჯგუფებში ერთფაზა ავტომატური გამომრთველით 16ა-ზე-1ც,10ა-ზე- 1ც და 6ა-ზე-4ც	ცალი	1.00					
2	ელექტრო ფარი 10 ჯგუფიანი.შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური გამომრთველით 25ა-ზე, ხოლო ჯგუფებში ერთფაზა ავტომატური	ცალი	1.00					
3	გამომრთველი ერთკლავიანი	ცალი	18.00					
4	გამომრთველი ორკლავიანი	ცალი	13.00					
5	საშტეფსელო როზეტი	ცალი	15.00					
7	საევაკუაციო სანათი წარწერით "გასასვლელი" სიმძ. 2X25ვტ	ცალი	6.00					
8	ვარვარა ნათურა 25ვტ	ცალი	12.00					
9	ლუმინისცენტური სანათი 2X36ვტ	ცალი	41.00					
11	ლუმინისცენტური ნათურა	ცალი	82.00					
14	სპილენძის ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 3X1.5 კვ.მმ	გრძ.მ	940.00					
15	სპილენძის ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 3X2.5 კვ.მმ	გრძ.მ	440.00					
16	სპილენძის 5-ძარღვ. ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 5X4 კვ.მმ	გრძ.მ	45.00					
18	ვინილასტის გოფირებული მილი დ=25მმ	გრძ.მ	45.00					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	მოგება -							
	ჯამი							
	I+II+III+IV თავების ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები							

1	2	3	4.00	5	6	7	8	9
	ჯამი							
დღგ		18%						
	სულ							

სკოლის დირექტორი: /

/

შემსრულებლები: /



/; / გ.მამასახლისი

/