

გირის რაიონის სოფ. დიცის სარწავი სისტემის სათაო ნაგებობის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

სადაწნეო მილსადენი I=1010მ

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება - ათასი ლარი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
1	მეგ-21	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება 0.65 მ³ ჩამჩის მოც. ექსკავატორით ტრანშეაში გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	5454		
2	მეგ-155 მეგ-164	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა 130ცხ ძ ბუღდოზერით 10 მ გადაადგილებით	მ³	4654		
3	მეგ-133 ტნმ 3.48	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება 130ცხ ძ ბუღდოზერით 10 მ გადაადგილებით	მ³	800		
4	სნ და წ 22-5-15 22-9-15	ფოლადის მილების d=920მმ სისქით 8მმ ჩაწყოება ტრანშეაში, კოროზიის საწინააღმდეგო ნორმალური იზოლაციის მოწყობით	მ	1010		
5	საბ.ფასი	ფოლადის მილების d=920მმ სისქით 8მმ ღირებულება	მ	1010		
6	სნ და წ 37-64-3	შუალედური საყრდენების დაბეტონება B15	მ³	15		
		სულ	ლარი			
		ზედნადები ხარჯები	ლარი			
		სულ ზედნადები ხარჯებით	ლარი			
		გეგმიური დაგროვება	ლარი			
		სულ გეგმიური დაგროვებით	ლარი			