

**ჩოხატაურის რაიონის სოფელი ვანზომღეთი
დეფექტური აქტი**

#	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I დემონტაჟი							
1	არსებული ხის კარის დემონტაჟი.	კვ.მ	43.68					
	II სამშენებლო სამუშაოები							
1	ამოშენდეს კარის ღიობი ბეტონის ბლოკით.	კვ.მ	20,7					
2	შეიღესოს კედელი ქვიშა ცემენტის ხსნარით.	კვ.მ	40.0					
	III კარების მოწყობა							
1	ალუმინის კარის მონტაჟი იზო პროფილით.	კვ.მ	3,12					
2	მღვ კარის მონტაჟი შუშიანი ფრამუგით.	კვ.მ	24.62					
	IV სამღებრო სამუშაოები							
1	დამუშავდეს ფითხით (შპაკლით) და შეიღებოს კედელი ემულსიის ხსნარით.	კვ.მ	280.0					
2	შეიღებოს კიბე ზეთოვანი საღებავით.	კვ.მ	40.0					
3	გაილაკოს მოაჯირი.	გრძ/მ	16.0					
	V კიბეების მოწყობა							
1	კიბეზე აიკრას ფილები.	კვ.მ	3,6					
2	კიბეზე აიკრას თაბაშირ-მუყაო.	კვ.მ	18.0					

3	კიბეს გაუკეთდეს მოაჯირი რიკულებით.	გრძ/მ	16.0					
	VI იატაკების მოწყობა							
1	შეკეთდეს იატაკი.	კბ.მ	1,09					
2	დაიგოს იატაკზე ლამინირებული პარკეტი ქვეშაფენით.	კვ.მ	130.0					
	VII ჭერის მოწყობა							
1	დამუშავდეს ფითხით (შპაკლით) და შეიღებოს ჭერი ემულსიის ხსნარით	კვ.მ	115.0					
2	ჭერზე გაიკრას თაბაშირმუყაო.	კვ.მ	115.0					
	VIII ფასადის მოწყობა							
1	აბრა.	ც	1.0					
	ჯამი							
	სატრასპორტო ხარჯები							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები							
	ჯამი							
	დღგ		18%					
	სულ ჯამი							