

სადეფექტო აქტი
ნინოწმონდის მინიციპალიტეტის ხაჩატრიანის ,ქუთაისის, სომხეთის და ერზრუმის ქუჩების
საკანალიზაციო ქსელების სამშენებლო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ჩაოდენობა
1	2	3	4
¹	მმსამე კატ გრუნტის დამუშავება არხში სიღრმით 1-1.2 მ სიგან. 0.6მ ექსკავატორით	მ	542,00
²	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სიღრმით 1-1.2მ ექსკავ.	მ	58,00
³	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ/მეტრ	32,00
⁴	ქვიშის ჩაყრა ხელით მიღების ქვეშ სისქ. 8სმ	კუბ/მეტრ	25,00
⁵	პლასტმასის გოფირებული მილების დ-200მმ მონტაჟი	მ	600,00
⁶	რ/კ ბეტონის კანალიზაციის ჭების დ-1000; კ-1000მმ რგოლების მონტაჟი	ც	7,00
⁷	რ/კ ბეტონის მრგვალი ჭის დ-1.0მ სახურავის,თუჯის ლუქით თავხახურის მონტაჟი	ცალ	7,00
⁸	ჭების საძირკველის მოწყობა ბეტონით მ-100	კუბ/მეტრ	2,40
⁹	შალითის მოწყობა ფოლადის მილით დ=273მმ	მ	15,00
¹⁰	გზის ჩაჭრა ადგილზე ქვიშის ჩაყრა	კუბ/მეტრ	9,00
¹¹	კლდოვანი გრუნტის ადგილზე ქვიშის ჩაყრა	კუბ/მეტრ	37,00
¹²	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდლოხერით	კუბ/მეტრ	361,00