ხარჯთაღრიცხვა

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი ხანჩალის წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია 2012წელი

№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	მატერიალი(ლარი)		ხელფასი(ლარი)		ტრანსპორტი(ლარი)		სულ
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	მესამე კატეგორიის გრუნტის დათხრა 1 მ სიღრმით და 0.6მ სიგანით ტრანშეებში l=650 მ	კუბ/მ	390							
2	გრუნტის გადამუშავება ხელით	კუბ/მ	10							
3	პლასმასის მილების მონტაჟი d= 50 მმ, p=6 ატმ	მ	650							
4	სმუბუქი გრუნტით ამოვსება ხელით, 20 სმ სიგანით	მ	390							
5	არსებული წყალსადენში გადაჭრა d= 50 მმ	ცალი	1							
6	თუჯის ვენტილის მონტაჟი	ცალი	1							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები %									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება %									
	ჯამი									
	დღგ 18%									
	ჯამი									