

defecturi aqti

28.05.2012წ.

თბილისი

დასახელება	განზ.	რაოდ.
I სართული		
demontaჟი		
ხის კარების დემონტაჟი	კვ.მ	36.40
პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ	330.00
მოზაიკის ფილის დემონტაჟი	კვ.მ	77.00
ცემენტის მოჭიმვის მოხსნა	კვ.მ	406.00
დერეფანში და კიბის უჯრედში კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ	1026.00
ძველი განათების დემონტაჟი	წერ.	24.00
კიბის უჯრედში ხის სახელურის დემონტაჟი	გ/მ	13.00
საკლასო ოთახის ჭერიდან და კედლებიდან ძველი ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	476.50
სამონტაჟო სამუშაოები		
კედლებისა და ჭერის ნაწილობრივი შეღესვა გაჯით დერეფანში და კიბის უჯრედში	კვ.მ	213.60
კედლებისა და ჭერის შეფითხბნა და შეღებვა წყალმედვი წყალემულსიის საღებავით დერეფანში დაკიბის უჯრედში	კვ.მ	1026.00
კედლებისა და ჭერის ნაწილობრივი შეღესვა გაჯით საკლასო ოთახებში	კვ.მ	65.90

საკლასო ოთახების კედლებისა და ჭერის შეფითხვნა და შეღებვა წყალმედვეი წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	450.00
იატაკის მოჭიმვის მოწყობა დერეფანში, კიბის უჯრედში.	კვ.მ	549.70
საკლასო ოთახის იატაკის მოწყობა ლამინატით, ქვეშაგებითა და პლინტუსით	კვ.მ	152.30
მეტლახის იატაკის მოწყობა დერეფანსა კიბის ბაქანზე	კვ.მ	331.20
მეტლახის პლინტუსის მოწყობა დერეფანსა და კიბის ბაქანზე	გ/მ	180.00
იატაკის მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით ფოიეში	კვ.მ	77.00
კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა	გ/მ	36.00
ცენტრალური შესასვლელი ბაქნის, საფეხურის და პანდუსის ფოიეში კედლისა და ჭერის მოწყობა ლამინატით	კვ.მ	74.00
კარებების მოწყობა		
მღფ-ს კარის ბლოკის მონტაჟი	კვ.მ	36.60
შესასვლელი კარებების მოწყობა	კვ.მ	12.70
კიბის უჯრედი		
მოაჯირის მოწყობა მილკვადრატებით	გ/მ	13.00
კიბის საფეხურების მომზადება მეტლახის დასაგებად	ცალი	36.00
კიბის საფეხურების შეფუთვა მეტლახით	ცალი	36.00
საფეხურების შუბლებზე ალუმინის პროფილის მოწყობა	ცალი	36.00
მეტლახის პლინტუსების მოწყობა	გ/მ	52.00
კიბის საფეხურების ქვედა ნაწილის შეფუთვა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით რკინა-კავეულზე	კვ.მ	40.80
კედლის ღიობის ამოშენება აგურით	კვ.მ	5.70
ელექტრო-სამუშაოები		
ჭერის ლუმინისცენციური სანათების მოწყობა დერეფანში და საკლასო ოთახებში	წერტ.	48.00

ელ.სადენების მოწყობა (2*2,5)ორმაგი იზოლაციით დერეფნებში და საკლასო ოთახებში	გ/მ	364.00
ელექტრო ჩამრთველების, შტეფსელების და გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი	წერტ	12.00
სამშენებლო ნაგვის გატანა	ტონა	8.00
მსართული		
demontaჟი		
პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ	280.00
დერეფანში და კიბის უჯრედში კედლებიდან და ჭერიდან	კვ/მ	600.00
ორფრთიანი კარების დემონტაჟი	კვ/მ	40.00
ერთფრთიანი კარების დემონტაჟი	კვ/მ	13.00
ძველი განათების დემონტაჟი	ცალი	24.00
კიბის უჯრედში ხის სახელურის დემონტაჟი	გ/მ	5.00
კედლების მოწყობა		
კედლების ნაწილობრივი დამუშავება გაჯით	კვ/მ	150.00
კედლების დამუშავება ფითხით	კვ/მ	600.00
კედლების შეღებვა წყალმედვი წყალემულსიის საღებავით	კვ/მ	600.00
ჭერის მოწყობა		
ჭერის დამუშავება ფითხით	კვ.მ	310.00
ჭერის შეღებვა წყალმედვი წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	310.00
იატაკის მოწყობა		
იატაკის მოჭიმვის მოწყობა	კვ.მ	310.00

მეტლახის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	310.00
მეტლახის პლინტუსის მოწყობა	გ/მ	200.00
კარებების მოწყობა		
მდფ-ს კარის ბლოკის მონტაჟი	კვ.მ	42.00
კიბის უჯრედი		
მოაჯირის მოწყობა მილკვადრატებით	გ/მ	16.00
კიბის საფეხურების მომზადება მეტლახის დასაგებად	ცალი	46.00
კიბისბაქნებიდან მეტლახის ფილების და ცემენტის მოჭიმვის	კვ.მ	45.30
კიბის საფეხურების შეფუთვა მეტლახით	ცალი	46.00
საფეხურის შუბლებზე ალუმინის პროფილის მოწყობა	ცალი	46.00
კიბის ბაქნებზე ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	კვ.მ	45.30
მეტლახის ფილების დაგება	კვ.მ	45.30
მეტლახის პლინტუსის მოწყობა	გ/მ	55.50
კიბის საფეხურების ქვედა ნაწილის სეფუთვა თაბაშირ მუყაოს ფილებით რკინა-კავეულზე	კვ.მ	40.00
ელექტრო-სამუშაოები		
ჭერის ღუმინისცენციური სანათების მოწყობა საკლასო	წერტ	40.00
ელექტრო ჩამრთველების მონტაჟი ელ.სადენის (2*2,5მმმ) ორმაგი იზოლაციით შიდა გაყვანილობითა და გამანაწილებელი კოლოფებით	წერ	10.00
ჭერის სანათების მოწყობა საპირფარეშოებში	წერ	18.00
საერთო		
საკლასო ოთახებში კარების ამოღესვა	კვ.მ	330.00
ტუალეტებში პლასტიკატის შეკიდული ჭერის მოწყობა რკინაკავეულით	კვ.მ	90.00
ტუალეტებში ჩამრეცხი ავზების მოწყობა	ცალი	18.00

ზედნადები ხარჯები		10%
გეგმიური დაგროვება		8%
გაუთვალისწინებელი ხარჯები		5%
დღგ		18%