

ქალაქ ხაშურის №7 საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები

N პოზ.	სამუშაოს დასახელება	განს. ერთეულ ი	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I დემონტაჟის სამუშაოები								
1	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი (1.35X1.95X21)-(1.3X1.0X4)-(1.3X1.5X3)-(1.3X1.6)=	მ2	109.00					
2	მთავარი ფასადიდან კიბის უჯრედში შესასვლელის ზემოთ კონსოლური რკინის ქილკის მონგრევა 2X1.0X0.13	ტ.	1					
3	კარის ბლოკის დემონტაჟი მთავარი ფასადიდან ხაოადარივო კიბის უჯრედში შესასვლელის სათვლით (0.9X2.42)-(1.4X2.36)-(2.32X1.3)-(1.35X1.35)	მ2	11.30					
4	ხაღარბაზოში პარკეტისა და მეტლახის ფიდეების დემონტაჟი ტემენტის შემასწორებელი ფენის სათვლით	მ2	175.00					
5	ვესტიბულში არსებული აგურის ტიხარ-ბარიერის დემონტაჟი, აგურების გასუფთავება და დასაწყოება	მ2	13.00					
6	გვერდითი (დასავლეთის) ფასადზე კიბის უჯრედში შესასვლელი კარის ბლოკის დემონტაჟი.	მ2	3.57					
7	გვერდულის კედლის წიბის ჩამოშლა მთავარ შემოსასვლელი რკინის კარების გადმოხატვანად და მოსაწობად	მ3	0.45					
II- პირველი სართ. სამშენებლო სამუშაოები								
1	მეტალპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მონტაჟი (1.35X1.95X 16(ცალი ორადიანით)	მ2	42.10					
2	იგივე სარკმელით (1.35X1.95X 5(ცალი სარკმელით)	მ2	13.15					
3	მეტალპლასტმასის ფანჯრის რაფების მოწყობა 1.35X18	ტ.მ	31.00					
4	ფანჯრის გარე რაფების მოწყობა მოთუთიებელი თიხებით 1.35X20=	ტ.მ	27.00					
5	„მდეკ“ კარის ბლოკის მონტაჟი (0.9X2.45)-(1.3X2.35)-(1.4X2.35)	მ2	8.50					
6	აღმოსავლეთი მხარეს არსებული კარის დიბის ამოშენება არსებული აგურით 1.73X2.37X0.25=	მ3	1.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	იკივე ამომწებელი კედლის შეღებვა და შეღებვა შიდა მხრიდან	მ2	4.00					
8	ფანჯრისა და კარის გვერდულების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, დაჭიმვება და შეღებვა	კ.მ	140.00					
9	მო. შესასვლელის რკინის კარების დემონტაჟი და აღუმინის კარების მოწეობა (თხიაროვილი) 1.55X2.85	მ2	4.10					
10	იკივე დემონტირებული კარების მოწეობა დასაყდელის მხარეს (კიბის უჯრედში შესასვლელი) 1.55X2.85	მ2	3.50					
11	მოაგარი ფასადიდან საოფარიკო კიბის უჯრედში შესასვლელის აღუმინის კარის ბლოკის მოწეობა (თხიაროვილი) 1.35X2.45=	მ2	3.30					
12	სადარბაზოში ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოსწორება საშ. სისქით 3 სმ	მ2	175.00					
13	კერამოგრანიტის ფილების დაგება წებოცემენტის ხსნარზე ვესტიბულის იატაკებზე და კიბის უჯრედის ქვედა ბაქნებზე	მ2	175.00					
14	კლინტეხების მოწეობა კერამოგრანიტით ხ 8სმ	კ.მ	68.00					
15	ძველი საღებავის გაფსკვე პერზე და კედლებზე	მ2	430.00					
16	კერისა და კედლების დაჭიმვება ფითხით და შეღებვა ეპელსის საღებავით	მ2	430.00					
	III- სარდაფის (ცოკლის) სართული							
1	ფანჯრის ბლოკისა და ღიბინის გიხისების დემონტაჟი (1.3X1.0X4)-(1.3X1.5X3)-(1.3X1.6)	მ2	10.00					
2	არსებული ფანჯრის ღიბინის ამომწება საკედლე ბლოკით მოსაწეობი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ძირამდე (0.5X1.3X3)-(1.35X1.4)=	მ2	3.20					
3	მეტალოპლასტმასის სარკმლების ბლოკის მონტაჟი 1.35X1X8 ალათის ქვემოთ გადებით	მ2	10.80					
	IV- ცოკლის სართულის ფასადი და კიბე							
1	ამორტიზირებული ღიხების სამომლა ზემოტკველისა და კიბის კედლებიდან	მ2	210.00					
2	ზემოტკველისა და კიბის კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე	მ2	210.00					
3	კედლების მოპირკეთება დეკორატიული ცემენტის ხაშხევით	მ2	210.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	შეღებვა რეზი ფერის ფახადის ხაფებავით	მ2	210.00					
5	მთავარი ფახადიდას სათადარიგო კიბის უჯრედში შესახვედელის გადახერვის მოწყობა დიდიონის კონსტრუქციებით კარბოდექსით გადახერვით	ტ.	1					
6	სამშენებლო ნაგვის დაცეცითვა თვითმცდედეუბზე და გაცანა 5 კმ მანოსილზე	ტ.	8.00					
	ჯამი:	ღარი						
	ხატრახსიორტო ხარჯები %	%						
	ჯამი:	ღარი						
	ზედნადები ხარჯები სამშ. სამუქმსოუბზე %	%						
	ჯამი:	ღარი						
	გეგმორეტი დაცროვეება %	%						
	ჯამი:	ღარი						
	გაუთვადისწინებელი ხარჯები %	%						
	ჯამი:	ღარი						
	დედე 18%	%						
	ჯამი:	ღარი						

პრეტენდენტი