

**გორის რაიონის სოფელ სვენეთის საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვის
სამუშაოების ფასების ცხრილი**

№	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ/მ	10.64					
2	გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელზე	კუბ/მ	10.64					
3	მოჭრილი გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	6.83					
4	ხრეშის მომზადების მოწყობა სარინელის ფეხითსავალი ნაწილის ქვეშ სისქით 10სმ	კუბ/მ	5.32					
5	სარინელის და ფეხით სავალი ნაწილის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-200 სისქით 10 სმ	კუბ/მ	5.32					
6	შესასვლელი პანდუსის ცემენტის გამასწორებელი მოჭიმვის მოწყობა სისქით 4 სმ	კვ.მ	8.61					
7	არსებული შემოღობვის (ლითონის ბადე კუთხოვანას ჩარჩოში 3X1.5მ) და ჭიშკარის შეკეთება (დემონტაჟი და მონტაჟი)	მეტრი	103.40					

8	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა (მავთულბადის სექციები,ბოძები) ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ	214.90					
	ჯამი							
	ტრანსპორტის ხარჯი (მასალის ღირებულებიდან)	%						
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯი	%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	%						
	ჯამი							
	დ.ღ.გ	%	18					
	სულ ჯამი							

მიმწოდებლის დასახელება - -----

ხელის მოწორა -----