

დეფექტური აქტი

ლაშის საჯარო სკოლის შენობის ცენტრალური შესასვლელის და ფოიეს
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

(ობიექტის დასახელება)

ღირებულება

ლარი

2012 წლის I კვარტლის დონეზე

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. შესასვლელის ქოლგის მოწყობა									
1	მოინგრეს კიბის ბეტონის საფეხურები ქოლგის სვეტის მოსაწყობად	მ³	0,20							
2	გამოინგრეს კედლებში ბუდეები ქოლგის კარკასის და ნივინების მოსაწყობად	ცალი	3,00							
3	გრუნტის დამუშავება ხელით ქოლგის სვეტების მოსაწყობად	მ³	0,35							
4	მოეწეოს ქოლგის კარკასი სვეტებით	მ²	10,26							
5	დაბეტონდეს ქოლგის სვეტები	მ³	0,35							
6	კიბის ბეტონის საფეხურების აღდგენა	მ³	0,20							
7	მოეწეოს ქოლგის ხის კონსტრუქციები შეღარტყვით	მ³	0,55							
8	მოეწეოს ქოლგის სახურავი მოთუთიებული თუნუქით	მ²	15,36							
9	მოეწეოს ქოლგის ჭერზე, ფრონტონზე და კარნიზზე პლასტმასის ფურცლები მისივე კარკასით	მ²	16,71							
10	ამოიღესოს გამონგრეული ბუდეები ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	ცალი	3,00							
11	შეიღებოს ქოლგის სვეტები და კიბის მოაჯირი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	1,82							
	2. პირველი სართულის დერეფნის შეკეთება									
1	შეკეთდეს სპორტდარბაზში და მე-2 სართულზე ასასვლელი კიბის მოაჯირები	მ²	4,70							
2	შეკეთდეს კიბის უჯრედის ჭერზე დაზიანებული პლასტმასის ფურცლები ადგილ-ადგილ	მ²	7,00							

3	ჩამოიფხიკოს ძველი საღებავი კედლებიდან, კიბეებიდან და ნაგვერდულებიდან	მ²	311,35							
4	დამუშავდეს კედლები, კიბეები და კარ-ფანჯრის ნაგვერდულები ფითხით და შეიღებოს წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ	მ²	311,35							
5	შეიღებოს ხის ფანჯრის ბლოკი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ 1,35x2,15მ 3ც 1,40x2,15მ 3ც კ=1.50	მ²	26,61							
6	შეიღებოს ხის კარის ბლოკი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ 1,05x2,70მ 1ც, 1,00x2,55მ 3ც, 1,20x2,60მ 1ც, 1,00x2,60მ 1ც კ=1,00	მ²	16,21							
7	შეიღებოს ფანჯრის ხის რაფები ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ 1,35x0,40მ 3ც 1,40x0,40მ 3ც	მ²	3,30							
8	შეიღებოს ლითონის კარებები ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ 1,60x2,95მ 1ც, 1,70x2,95მ 1ც კ=2,1	მ²	20,45							
9	შეიღებოს კიბის სვეტები, მოაჯირები და კასაურები ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	23,68							
	ჯამი									
	მასალების ტრანსპორტირება									
	სულ ჯ ა მ ი									
	ზედნადები ხარჯები %									
	ჯ ა მ ი									
	ბეგმიური დაგროვება %									
	ჯ ა მ ი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%									
	ჯ ა მ ი									
	დ.დ.გ. 18%									
	ჯ ა მ ი									

შეადგინა:

/ა. ხარატიშვილი/

|

