

გარდაბნის რაიონი, სოფელ გახტანგისის №2 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

დეფექტური აქტი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წ. საბაზისო ნორმებით, 2012 წლის II-კვარტლის დონეზე

	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ.მუქ.შემები (ლ)		სულ (ლარი)
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	შესასვლელში ფილების დემონტაჟი	მ2	8,0							
2	შესასვლელში ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ2	8,0							
3	შესასვლელის მოპირკეთება ბუნებრივი ქვით ც/ხსნარზე	მ2	8,0							
4	შესასვლელი კარების ბლოკის დემონტაჟი	მ2	5,5							
5	იზოალუმინის კარების მონტაჟი	მ2	5,5							
6	კარების ფერდობების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	2,5							

7	ფასადის შეღებვა 2-ჯერ	მ2	28							
8	I-სართულის ფოიეში იატაკების დემონტაჟი	მ2	49,0							
9	იატაკის ფილის ქვეშ ღორღის საფუძველის მოწყობა	მ3	4,9							
10	მონოლითური რ/ბ იატაკის ფილის მოწყობა	მ3	4,9							
11	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა (40 მმ)	მ2	49,0							
12	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	მ2	49,02							
13	კედლებიდან და ჭერიდან საღებავის მოსხნა	მ2	138,0							
14	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ	მ2	49,0							
15	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულ. საღებავით 2-ჯერ	მ2	89,0							

16	სახურავის აჭდგენა რეაბილიტაცია	მ2	230,0							
	სულ ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯები	%								
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%								
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%								
	ჯამი									

შეადგინა

თ. გუგუშაშვილი

დ. ჩარგეიშვილი