

სსიპ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №178 საჯარო სკოლა
I და II კორპუსის მოწყობის სამუშაოები
ღეშმეტყური აპტი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
1	II	III	IV
I კორპუსის I-ლი სართულის დერეფნები			
1	ჭერის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსირებული საღებავით	კვ.მ	227,09
2	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსირებილი საღებავით	კვ.მ	279,68
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები	10%	
	ჯამი		
	მოგება	8%	
	ჯამი		
I კორპუსის II სართულის დერეფანი			
	I.დემონტაჟის სამუშაოები		
1	არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	45,38
2	ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა	კვ.მ	261,71
3	კედლიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ	461,38
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა 20 კმ-ზე	ტონა	6,7
5			
	II.სამშენებლო სამუშაოები		
1	კარის ღობის გამოშენება აგურით	კვ.მ	8,86
2	კედლის და კარის ფერდობის ღესვა გაჯის ხსნარით	კვ.მ	32,96
3	MDF-ის კარის მოწყობა შუაში სარკისებრი მინით (20x150)	კვ.მ	36,52
4	ჭერის შეფილხვნა და შეღებვა წყალემულსირებული საღებავით	კვ.მ	261,71
5	კედლების შეფილხვნა და შეღებვა წყალემულსირებული საღებავით	კვ.მ	461,38
6	პარკეტის იატაკის მოხვეწა და გალაქვა ორ პირად	კვ.მ	261,71
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები	10%	
	ჯამი		
	მოგება	8%	
	ჯამი		
I კორპუსის I და III სართულზე კარებების მოწყობა			

	I.დემონტაჟის სამუშაოები		
1	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	44.98
	II.სამშენებლო სამუშაოები		
	კარის ღობის გამოშენება აგურით	კვ.მ	8.46
	კედლის შეღესვა გაჯის ხსნარით	კვ.მ	16.92
7	MDF კარის მოწყობა შუაში სარკისებრი მინით (20X150)	კვ.მ	36.52
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები	10%	
	ჯამი		
	მოგება	8%	
	ჯამი		
I კორპუსის მე-4 სართულის დერეფანი			
	I.დემონტაჟის სამუშაოები		
1	არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	56,06
2	ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა	კვ.მ	261,71
3	კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ	450,7
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა 20 კმ-ზე	ტონა	6,5
	MDF-ის კარის მოწყობა შუაში სარკისებრი მინით (20x150)		
	II სამშენებლო სამუშაუები		
1	კარის ღიობების გამოშენება აგურით	კვ.მ	11,18
2	კედლის და კარის ფერდობის ღესვა გაჯის ხსნარით	კვ.მ	33,88
3		კვ.მ	42,24
4	ჭერის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსირებული საღებავით	კვ.მ	261,71
5	კედლის შეფითხვნა და შეღებვა მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	450,7
6	პარკეტის იატაკის მოხვეწა და გალაქვა ორ პირად	კვ.მ	261,71
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები	10%	
	ჯამი		
	მოგება	8%	
	ჯამი		
II კორპუსის მე-2 სართულის ფოიე			
	I დემონტაჟის სამუშაოები		
1	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	3,92
2	ჭერიდან დაზიანებული ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	33
3	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	41,5
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა 20 კმ-ზე	ტონა	4,7

	II სამშენებლო სამუშაოები		
1	MDF კარის მოწყობა შუაში სარკისებრი მინით (20X150)	კვ.მ	3,08
2	ჭერის მაღალხარისხოვანი ღესვა გაჯის ხსნარით	კვ.მ	33
3	კედლის მაღალხარისხოვანი ღესვა გაჯის ხსნარით	კვ.მ	41,5
4	ჭერის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	45,37
5	კედლის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	74,94
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები	10%	
	ჯამი		
	მოგება	8%	
	ჯამი		
II კორპუსის სახურავი (რბილი გადახურვა)			
1	დაზიანებული რუბეროიდის მოხსნა	კვ.მ	25.00
2	რბილი გადახურვის მოწყობა (მე-2 ფენა ქვიშით)	კვ.მ	25.00
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები	10%	
	ჯამი		
	მოგება	8%	
	ჯამი		
	ჯამი სულ		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	4%	
	ჯამი		
	დღგ	18%	
	ჯამი		