

ხარჯთაღრიცხვა

31.05.2012

სკოლის დერეფნის, საკლასო ოთახის, სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები

	დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	დემონტაჟი							
1	პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ	83,00					
2	კედლებიდან არსებული ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	100,00					
3	კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ	468,50					
4	ჭერიდან ძველი ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	140,00					
5	ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა	კვ.მ	132,00					
6	ღიობების გაჭრა აგურის კედელში	კვ.მ	1,80					
7	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით	კუბ.მ	8,00					
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე	ტ	5,00					
	სახურავის მოწყობა							
1	ლინოკრომის მოწყობა (ორი ფენა)	კვ.მ	35,00					
	იატაკის მოწყობა							
1	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ	322,00					
2	იატაკზე ბეტონის მოჭიმვა (არმირებული) სისქ. 60მმ	კვ.მ	77,00					
3	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის დაგება (პლინტუსიტი) (10მმ)	კვ.მ	83,00					
4	პლინტუსების (ხელოვნური გრანიტი) მოწყობა 5სმ	გრძ/მ	244,40					
5	იატაკზე ხელოვნური გრანიტის ფილების დაგება (ხაოიანი)	კვ.მ	341,50					
	კედლების მოპირკეთება							
1	კედლის ღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	150,00					
2	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	150,00					
3	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა ზეთის საღებავით	კვ.მ	262,00					
4	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა წყალმჟღვეი საღებავით	კვ.მ	306,50					
5	აგურის ტიხრის მოწყობა (12 სმ)	კვ.მ	9,00					
	ჭერის მოწყობა							
1	ჭერის მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	279,00					
2	ჭერის შეფითხვნა და შეთეთრება	კვ.მ	322,00					
	კარ-ფანჯრის მოწყობა							
1	კარის ფერდობებს გაღესვა შეფითხვნა და შეღებვა	კვ.მ	14,00					

2	არსებული "მდფ" კარის ბლოკის მონტაჟი ჩარჩოს გაძლიერებით მიღოვანი კვადრატით შუშიანი ფრამუგით	კვ.მ	8,00					
3	"მდფ" კარის ბლოკის მონტაჟი ჩარჩოს გაძლიერებით მიღოვანი კვადრატით შუშიანი ფრამუგით	კვ.მ	1,80					
	ელ-მომარაგების სამუშაოები							
1	საკაბელო ღარის გაჭრა კედელზე და ჭერზე (შტრობირება) ელ. სადენისთვის	გრძ/მ	115,00					
2	ღარის ამოღესვა თაბაშირით	გრძ.მ	115,00					
3	სადენების (სპილენძის ძარღვით 2X2.5) გაყვანა არხში	გრძ/მ	215,00					
4	ელექტროფარის მონტაჟი	ცალი	1,00					
5	საშტეფსელო როზეტი ფარული	ცალი	6,00					
6	ჩამრთველი ერთღავიშიანი	ცალი	6,00					
7	ამომრთველი ა16-ა25	ცალი	2,00					
8	ამომრთველი ა63	ცალი	1,00					
9	ჭერის სანათის მონტაჟი	ცალი	17,00					
10	გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი	ცალი	16,00					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები		10%					
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება		8%					
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%					
	ჯამი							
	დღგ		18%					
	სულ ჯამი							