

სოფ. ჩხუტელში „სკანიძეების უბანი“ ხიდ-ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

დეფექტური აქტი

	დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	გრუნტის დამუშავება საძირკველისთვის	მ ³	20.00	
2	ქვიშა-ხრეშის ბალიშის მოწყობა	მ ³	8.00	
3	კედლის მოწყობა ბეტონით მ-300	მ ³	81.00	
	არმატურა დ-16მმ	მ	561.000	
	არმატურა დ-14მმ	მ	561.000	
	გლინულა დ-8მმ	მ	242.000	
4	ფრთების მოწყობა ბეტონით მ-300	მ ³	15.20	
	არმატურა დ-16მმ	მ	550.00	
5	სავალი ნაწილის მოწყობა ლითონკონსტრუქციებით			
	ორტესერბი №50	მ	33.000	
	შველერი №16	მ	39.600	
	ლითონის ფურცელი 10მმ სიხისტის წიბოსათვის და სკამებისთვის	მ ²	6.000	
	კუთხოვანა 70X70	მ	171.600	
	ლითონის ფურცელი 10მმ სავალ ნაწილზე	მ ²	44.000	
	ლითონის მილი დ-76 მმ მოაჯირისათვის შეღებვით	მ	33.400	
	ლითონის მილი დ-50 მმ მოაჯირისათვის შეღებვით	მ	23.000	
6	ქვიშა-ხრეშის მიერა კედელზე და ფრთებზე	მ ³	15.00	
7	გაბიონის მოსაწყობად მიწის ამოღება	მ ³	14.00	
8	გაბიონის მოწყობა 2X1X1 35ც	მ ³	70.00	
9	ქვა	მ ³	70.00	
	ქვიშა-ხრეშის მიერა სავალ ნაწილზე გაბიონებთან	მ ³	18.00	