

ქ. ნინოწმინდაში თავისუფლების ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი.
				ერთ. ღირ.	ჯამი.	ერთ. ღირ.	ჯამი.	ერთ. ღირ.	ჯამი.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ტროტუარები									
1	ქვის ბორდიურების დემონტაჟი ხელით, დატვირთვა ა/მანქანაზე და გადარჩევა-დასაწყობება მეორადი გამოყენებისათვის.	გრ.მ	425,15							
2	ა/ბეტონის და ბეტონის დაზიანებული საფარის დაშლა პნევმატური სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	954,26							
3	არსებული გამწვანების ზოლის ამორტიზებული მიწის ფენილის მოხსნა ექსკავატორით საშ. 20 სმ სისქით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	280,20							
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	123,40							
5	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ბორდიურების ფუნდამენტის მოსაწყობად	მ³	52,40							
6	ბორდიურების საგების მოწყობა ქვიშა- ღორღოვანი ნარევისაგან ფრაქციით (0-40) მმ სისქით 10სმ.	მ³	132,50							
7	ქვის ბორდიურის და კიბის საფუძველის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B=15	მ³	94,50							
8	ახალი ბაზალტის ქვის ბორდიურის მოწყობა. (30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გრ.მ	661,00							
9	არსებული (დემონტირებული) ბაზალტის ქვის ბორდიურის მოწყობა (30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გრ.მ	425,15							
	ახალი ბაზალტის ქვის შიდა ბორდიურის მოწყობა (30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე გამწვანების ზოლისათვის	გრ.მ	27,00							

