


შექტური აქტი

#4 საჯარო სკოლის დერეფნის იატაკების, ფასადის ფანჯრების და ტუალეტების შეცვლა – შეკეთება

#	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	ფოიეში არსებული ფილების მოხსნა	მ ²	72.6					
2	კიბის მარშებზე არსებული ფილების მოხსნა	მ ²	27.6					
3	ჩამოიფხიკოს ფოიეს კედლები და ჭერი ხელის იარაღებით	მ ²	682.2					
4	კედლების და ჭერის დაშპაკვლა	მ ²	682.2					
5	კედლების და ჭერის შეღებვა ემულსიით კოლერის შერევით	მ ²	682.2					
6	პარკეტის და ხის იატაკის აღება	მ ²	151					
7	იატაკზე ცემენტის ხსნარის ფენილის მოწყობა	მ ²	223.6					
8	იატაკებზე კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა	მ ²	223.6					
9	ორფრთიანი დურალუმინის კარებების მოწყობა (ნახევრადშემინული)	მ ²	11.2					
10	ორფრთიანი მეტალოპლასტმასის კარებების მოწყობა (ნახევრადშემინული)	მ ²	11.2					
11	კარ-ფანჯრების მოხსნა	ც	83					
12	თეთრი მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	მ ²	302					
13	კარ-ფანჯრების ატკოსების ამოღესვა ცემენტის ხსნარით	გრძ/მ	632					
14	ფანჯრის რაფების მოწყობა მეტალოპლასტმასის	გრძ/მ	155.4					
15	ფანჯრის საცრემლეების მოწყობა თუნუქით	მ ²	36.7					
16	კიბის უჯრედის კედლების დაშპაკვლა და შეღებვა ემულსიით	მ ²	157					
17	კედლების ამოტეხვა ელ- სადენების მოსაწყობად	გრძ/მ	180					
18	ელ. სადენების მოწყობა სპილენძის	გრძ/მ	290					
19	ჭერის ნათურების მოწყობა	ც	19					
20	ჩამრთველების და როზეტკების მოწყობა	ც	19					
21	ელ. სადენების ამოღესვა ცემენტის ხსნარით	გრძ/მ	180					
22	ფეხიანი ხელსაბამის მოწყობა ფოიეში	ც	1					
23	კედლების და ჭერების დაშპაკვლა ტუალეტებში	მ ²	249					
24	კედლების და ჭერების შეღებვა ემულსიით	მ ²	249					
25	ხელსაბანების მოწყობა სველ კვანძეში	ც	4					

26	წყლის სამარაგო ავზის მოწყობა სხვენში ტევადობით 500 ლიტრი	ც	1				
27	მილგაყვანილობის მოწყობა პლასტმასის დ=15 (1ც=4მ)	ც	8				
28	ხელსაბანის ონკანები დ=15	ც	5				
29	პლასტმასის ვინტილები დ=15	ც	8				
30	ტუალეტის ჭერზე პლასტიკატის მოწყობა	მ²	2.4				
31	იატაკზე არსებული ფილების მოხსნა	მ²	14.1				
32	ახალი ფილების მოწყობა იატაკებზე	მ²	14.1				
33	კედლებზე ფილების მოწყობა	მ²	10				
34	ტუალეტის ცალფრთიანი კარებების მოწყობა მეტალოპლასტმასის	მ²	9.6				
35	კედლების ამოტეხვა საკვამურის ხვრელებისათვის	ადგ	6				
36	საკვამურების მილის მოწყობა დ=250 კედელზე ჩამაგრებით	გრძ/მ	24				
ჯამი							
სატრანსპორტო ხარჯები %							
ჯამი							
ზედნადები ხარჯები %							
ჯამი							
გეგმიური დაგროვება %							
ჯამი							
გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%							
ჯამი							
დ.ღ.გ. 18%							
ჯამი							



სკოლის დირექტორი

შეადგინა

მ. გაბელაშვილი

რ. გვენეტაძე