

დეფექტური აქტი

ჭიათურა, I საჯარო საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები								
№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		სულ
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
	<u>I სართული</u>							
1	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული ადგილების ჩამოფხეკა	მ²	24,00					
2	კედლის დაზიანებული ადგილების შეფითხვნა	მ²	20,00					
3	ჭერის დაზიანებული ადგილების შეფითხვნა	მ²	4,00					
4	კედლების შეღებვა მაღალხარისხოვანი საღებავით	მ²	591,60					
5	ჭერის დაგრუნტვა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ²	207,80					
6	სამასწავლებლოში იატაკის მოხვეწა და მოლაკვა ორჯერადად	მ²	46,00					
7	დერეფანში არსებული მოზაიკური იატაკის დემონტაჟი	მ²	22,00					
8	შესასვლელში ბაქანის მოწყობა მონოლითური მოზაიკით, მოხვეწით, არსებულ საფუძველზე	მ²	22,00					
9	ხის კარებების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	47,00					
	<u>სახურავის და ფასადის შეკეთების სამუშაოები</u>							
1	ლაგარდანის და პარაპეტის ნაწილის გადახურვა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	მ²	30,00					
2	ლაგარდანის დაზიანებული ადგილების შეფითხვნა	მ²	20,00					
3	ლაგარდანის დაზიანებული ადგილების აღდგენა,	მ²	6,00					
4	ფასადის დაზიანებული ადგილებიდან ცემენტის ნაღესის მოხსნა	მ²	20,00					
5	ფასადის დაზიანებული ადგილების შეფითხვნა	მ²	20,00					

6	ფასადის დაზიანებული ადგილების ლესვა ცემენტის სხნარით	მ ²	20,00					
7	სანიაღვრე მილების მოწყობა პლასტმასის მილით	მ	48,00					
8	სანიაღვრე ქაბრების დამზადება-მოწყობა	ცალი	4,00					
9	ფასადის შეღებვა ფასადის საღებავით	მ ²	491,00					
10								
	<u>საკლასო ოთახის მოწყობა II სართულზე</u>							
1	ხის კარების დემონტაჟი	მ ²	2,50					
2	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა ერთფრთიანი, 1ც (შემინული)	მ ²	2,50					
3	ფერდილების შეღესვა ცემენტის სხნარით	მ ²	1,10					
4	კედლებიდან და ჭერიდან არსებული საღებავის ჩამოფხეკა	მ ²	98,30					
5	კედლების, ფერდილების შეფითხვნა და შეღებვა მაღალხარისხოვანი საღებავით	მ ²	65,00					
6	ჭერის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ ²	35,60					
	<u>საკლასო ოთახის მოწყობა III სართულზე</u>							
1	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული ნაღესის მოხსნა	მ ²	3,00					
2	დაზიანებული ადგილების გაღესვა ცემენტის სხნარით	მ ²	3,00					
3	ხის კარების დემონტაჟი	მ ²	2,60					
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა ერთფრთიანი, 1ც (შემინული)	მ ²	2,60					
5	ფერდილების შეღესვა ცემენტის სხნარით	მ ²	1,20					
6	კედლებიდან და ჭერიდან არსებული საღებავის ჩამოფხეკა	მ ²	128,30					
7	კედლების, ფერდილების შეფითხვნა და შეღებვა მაღალხარისხოვანი საღებავით	მ ²	79,00					
8	ჭერის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ ²	50,50					

	<u>საკლასო ოთახის მოწყობა III სართულზე</u>							
1	ხის კარების დემონტაჟი	მ²	2,60					
2	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა ერთფართიანი, 1ც (შემინული)	მ²	2,60					
3	ფერდილების შეღესვა ცემენტის სხნარით	მ²	1,20					
4	კედლებიდან და ჭერიდან არსებული საღებავის ჩამოფხეკა	მ²	98,10					
5	კედლების, ფერდილების შეფითხვნა და შეღებვა მაღალხარისხოვანი საღებავით	მ²	65,00					
6	ჭერის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ²	34,30					
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი %							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი							
	დღგ %							
	ჯამი							

შეადგინა პ. გოგოლაძე

სკოლის დირექტორი

მ. ჩუბინიძე