

სსიპ ქალაქ თბილისის №108 საჯარო სკოლის შესასვლელისა და დერეფნების სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

I კორპუსის დერეფნები								
№	სამუშაოთა დასახელება	განზომ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	სადემონტაჟო სამუშაოები							
	II სართული							
1	დერეფანში პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ.	151,47					
2	კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	346,86					
3	ხის კარების დემონტაჟი	კვ.მ.	22,25					
	III სართული							
	სადემონტაჟო სამუშაოები							
1	დერეფანში პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ.	151,47					
2	კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	346,86					
3	IV სართული							
4	სადემონტაჟო სამუშაოები							
5	დერეფანში პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ.	151,47					
6	კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	346,86					
	ჯანი							
	ზედნადები ხარჯები	10%						
	ჯამი							
	მოგება	8%						
	ჯამი							
I კორპუსის დერეფნები								
	სამონტაჟო სამუშაოები							

	II სართული							
1	იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	151,47					
2	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	კვ.მ.	151,47					
3	კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა 10 სმ-ზე	გრძ/მ	103,8					
4	მდფ ორფრთიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	20,88					
5	აგურის ტიხრის მონტაჟი	კვ.მ.	2,00					
6	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ.	2,00					
7	დერეფნის კედლებისა შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიით	კვ.მ.	346,86					
8	კიბის უჯრედის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ.	72,64					
9	კიბის უჯრედში კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა 10 სმ-ზე	გრძ/მ	22,36					
	III სართული							
	სამონტაჟო სამუშაოები							
1	იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	151,47					
2	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	კვ.მ.	151,47					
3	კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა 10 სმ-ზე	გრძ/მ	103,8					
4	დერეფნის კედლებისა შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიით	კვ.მ.	346,86					
5	მოაჯირებზე ხის სახელურების მონტაჟი	გრძ/მ	12,40					
6	კიბის მოაჯირებისა და სახელურების შეღებვა	კვ.ბ	12,40					

7	კიბის უჯრედის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ.	72,64					
8	კიბის უჯრედში კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა 10 სმ-ზე	გრძ/მ	22,36					
	IV სართული							
	სამონტაჟო სამუშაოები							
1	იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	151,47					
2	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	კვ.მ.	151,47					
3	კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა 10 სმ-ზე	გრძ/მ	103,8					
4	აგურის ტიხრის მონტაჟი	კვ.მ.	2,00					
5	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ.	2,00					
6	კიბის უჯრედის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ.	30,00					
7	დაზიანებული კიბის მოაჯირების შეკეთება	გრძ/მ	2,00					
8	მოაჯირებზე ხის სახელურების მონტაჟი	გრძ/მ	6,20					
9	კიბის მოაჯირებისა და სახელურების შეღებვა	კვ.ბ	6,20					
10	კიბის უჯრედში კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა 10 სმ-ზე	გრძ/მ	11,00					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯი	10%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	8%						
	ჯამი							
	სულ ჯამი							

	გაუთვალისწინებული ხარჯი	5%						
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	სულ ჯამი							