

შენიშვნის მოწოდების საშუალება

საფუძველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2012წ I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო დირეგულაბა

მათ შორის ხელფასი

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	შასადი							
	საღმომონტაჟო საშუალებები							
1	ხის ფანჯრის ბლოკების 1,75X2,0 მ 42 ც დემონტაჟი წინა ფასადზე	მ2	147.00					
2	სკოლის ფასადის დეფექტური შეღების ჩამოყრა 5%	მ2	36.00					
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმძღულებზე და გატანა 5 კმ მანძილზე	ტონა	4.0					
4	ფასადის ნაწილობრივი და ფანჯრის გვერდულების შეღების-შეკეთება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	84.00					
	I თავის ჯამი							
	სარემონტო საშუალებები							
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა 1 ფასადზე, შემდგომი გადაადგილებით 67.4X9მ	მ2	606.00					
2	ფასადის ნაწილობრივი და ფანჯრის გვერდულების შეღების-შეკეთება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	84.00					
3	ლიობების შევსება ლითონ-პლასტმასის ფანჯრებით შემინული ორმაგი მინა-პაკეტით	მ2	147.0					
4	გარეთა ფასადის თუნუქის საცრემლურების მოწყობა	მ2	1.47					
5	ფასადის წინა და გვერდითი კედლების ზეპირკედლისა და კარნიზის ქვედა სიბრტყეების ზედაპირის ორჯერ შეღება (67.4+53.6+10.2)8X10.5მ= 1377 მ2 მოზაიკების გამოკლებით - 46X2=92 მ2	მ2	1285.00					
6	მთავარი შემოსასვლელის გადასურვის ჭერისა და კიბის ბეტონის შემომსაზღვრელების შეღება ფასადის წყალუმულისის საღებავით	მ2	36.00					
7	ლითონის ღობის შეღება ზეთოვანი საღებავით	მ2	230.00					
	II თავის ჯამი							
	III მე-3 სართულის კორიდორი							
1	II სართულის კორიდორებში დაზიანებული ბათქაშის ნაწილობრივ და საღებავების ჩამოფხვკა	კვ.მ.	190.00					
2	კორიდორის კედლების შეღების-შეკეთება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	620.00					
3	კორიდორების (2.90მ) კედლების შეფითხენა და მაღალხარისხიანი შეღება ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	620.00					
4	სამშენებლო ნაგვის ჩამოტანა II სართულიდან და დატვირთვა ავტოთვითმძღულებზე და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	8.00					
	III თავის ჯამი							
	სულ პირდაპირი ხარჯები: I-II-III							
	სატრანსპორტო ხარჯები							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები							
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	სულ ჯამი							