

დეფექტური აქტი

ლიის №1 საჯარო სკოლის შენობის ფასადის და ეზოს გეთილმოწყობა

რიგითი №	სამუშაოების ან ხარჯების დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი		მასალა (ლარი)	ხელფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთეული	სულ			
1	2	3	4	5	6	7	9
1	გარე კედლების მომზადება შესალესად	კვ.მ	100	1.2			
2	დაზიანებული ფანჯრების და ფანჯრის ბლოკების მოხსნა-დასაწყობება	კვ.მ	100	1.434			
3	ორფრთიანი ხის კარი ბლოკების მოხსნა- დასაწყობება	კვ.მ	100	0.051			
4	კარფანჯრის ბლოკების მოხსნა- დასაწყობება	კვ.მ	100	0.056			
5	ხის ორფრთიანი კარის ბლოკის მოწყობა 1 ც	მ2	100	0.051			
6	მეტალო-პლასმასის კარ-ფანჯრის ბლოკის მოწყობა 1 ც	მ2	100	0.056			
7	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის და რაფის მოწყობა 1.75X2.1 მ 27	მ2	100	1.43			
8	გარე ფასადის კედლების გაუმჯობესებული შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	100	3.44			
9	ფუნდამენტის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	100	0.57			
10	კარ-ფანჯრების დიობების გვერდების გაუმჯობესებული შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	100	0.45			
11	დეკორატიული კარნიზების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	100	1.06			
12	კარებთან არსებული კოლონების გაუმჯობესებული შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	100	0.10			
13	კედლების და კოლონების შებრიზვა	მ2	100	5.63			
14	ფასადის და კოლონების შედებვა წყალდემულსიის საღებავით	მ2	100	5.63			
15	ოთხკუთხა პლასტმასის წყალსარინი დარების მოწყობა შენობის წინაფრთაბე	გ/მ	100	0.04			
16	წყალსაწრეტი ოთხკუთხა მილის მოწყობა	გ/მ	100	0.15			
17	ძაბრის მოწყობა	ლ	1	2.00			
18	შემოკავების ქვეშ არსებული ბეჭონის საძირკელის დემონტაჟი	კუბ.მ	1	12.05			

19	არსებული შემოკავების რეინის ღობის) მოხსნა და გადატანა სკოლის ებოს უკანა მხარეს	კვ.მ	100	1.20					
20	არსებული კიბის საფეხურების დემონტაჟი		1	2.00					
21	ხის ფესვების ამოძირკვა ექსკავატორით	კუბ.მ	100	0.020					
22	ორმოს ამოვსება ბალასტით	კუბ.მ	1	2.00					
23	გრუნფის დამუშავება III ჯგუფის გრუნტში საპროექტო ნიშნულების გათვალისწინებით 0.2X0.2X150 მ	კუბ.მ	100	0.06					
24	გრუნფის დამუშავება III ჯგუფის გრუნტში საპროექტო ნიშნულების გათვალისწინებით წერტილოვანი საძირკვლისათვის 0,5X0,5X0,0,8 მ X4 ც შესასვლელი კარების მოსაწყობად	კუბ.მ	100	0.01					
25	მონოლითური ბეტონის ცოკოლის მოწყობა	კუბ.მ	10	2.20					
26	ლითონის ღობის და ჭიშკრის მონტაჟი	მ2	10	23.25					
27	ლითონკონსტრუქციების შედებვა გასასვლელი კარის ჩათვლით ბეთოს საღებავით 2-ჯერ.	კვ.მ	100	2.33					
28	გრუნფის დამუშავება III ჯგუფის გრუნტში საპროექტო ნიშნულების გათვალისწინებით წერტილოვანი საძირკვლისათვის 0,4X0,4X0,5 მ X75 ც შენობის უკანა მხარეს	კუბ.მ	100	0.06					
29	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	კუბ.მ	100	0.06					
30	ღობის მონტაჟი (მოხსნილის გადმოტანა)	მ2	10	23.25					
31	კიბის საფეხურის და პანდუსის მოწყობა		1	3.00					
32	ახალი ასაწყობი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის სსნარზე	გ/მ	100	0.22					
33	ქვიშა-ღორღის მომასწორებელი ფენის მოწყობა სისქით 5 სმ 38.5X0,10=3.85 კუბ.მ მისასვლელში	კუბ.მ	1	3.85					
34	დეკორატიული ფილების მოწყობა (მისასვლელი, კიბის უჯრედი, პანდუსი) ქვიშა-ცემენტის სსნარზე	კვ.მ	100	0.56					
35	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე	მ2	10	1.90					
36	ჯამი								
37	ტრანსპორტის ხარჯი მასალაზე %								
38	ჯამი								
39	ზედნადები ხარჯები %								
40	ჯამი								
41	გეგმიური დაგროვება %								
42	ჯამი								

43	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები %								
44	ჯამი								
45	დღგ 18%								
46	ჯამი								