

დეფექტური აქტი

ჭიათურა, ქვაცოხის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები								
№	სამუშაოს დასახელება	ბანხ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		სულ
				ერო. ფასი	ჯამი	ერო. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
	<u>მთავარი შესასვლელის მოწყობა</u>							
1	შესასვლელი ლითონის კარების დემონტაჟი	მ ²	4,30					
2	შესასვლელი კარების მოწყობა იზოალუმინით	მ ²	4,30					
3	ფერდილების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ ²	6,50					
4	ფერდილების შეფითხვნა და შეღებვა მაღალხარისხოვანი საღებავით	მ ²	6,50					
5	შესასვლელში მოზაიკური კიბეების მოწყობა	მ	36,60					
6	შესასვლელში ბაქანის მოწყობა მონოლითური მოზაიკით, მოხვეწით არსებულ საფუძველზე	მ ²	10,20					
	<u>I სართული</u>							
1	კედლებისა და ჭერის დაზიანებული ადგილების შეფითხვნა, დაგრუნტვა და შეღებვა მაღალხარისხოვანი საღებავით	მ ²	20,00					
2	კედლებისა და ფერდილების დაგრუნტვა და შეღებვა მაღალხარისხოვანი საღებავით	მ ²	285,00					
3	ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ ²	177,10					
4	არსებული კარებების და ფანჯრების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ ²	8,00					
5	ხის რაფების დამუშავება ფითხით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ ²	2,14					

6	მეტალოპლასტმასის კარებების მოწყობა, ორფრთიანი, (შემინული)	მ²	3,80					
7	მეტალოპლასტმასის კარებების მოწყობა, ერთფრთიანი (შემინული)	მ²	2,70					
8	კიბის მარშის ძირის და ბაქნების შეფითხენა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ²	16,00					
9	ლითონის მოაჯირების შეღებვა	მ²	8,00					
	<u>სანიტარული კვანძის მოწყობა</u>							
1	თურქული ჯამის მოწყობა ფასონური ნაწილებით (კომპლექტი)	ცალი	3,00					
2	იატაკზე კერამიკული ფილების მოწყობა (მეთლახი)	მ²	4,80					
3	შიგა კედლების გაღესვა ცემენტის სხნარით	მ²	29,00					
4	შიგა კედლების შეფითხენა და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	29,00					
5	მეტალოპლასტმასის კარებების მოწყობა (3ც)	მ²	3,90					
6	პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ²	4,80					
7	გარე კედლების გაღესვა ცემენტის სხნარით	მ²	11,00					
8	გარე კედლების შეფითხენა და შეღებვა ფასადის საღებავით	მ²	11,00					
	<u>ელ.სისტემის აღდგენის სამუშაოები</u>							
3	ავტომატური ამომრთველი დაცული, შესრულების 15ა-ზე	ცალი	2,00					
4	ამორთველი ერთკლავიშიანი 6ა; 220ვ. საშტეფცელო როზეტით	ცალი	5,00					
5	სანათი ლუმინესენციური ორნათურიანი სიგრძით 1.5მ. (2X36ვტ)	ცალი	16,00					
7	სადენების შესაფუთი პლასტმასის არხების მონტაჟი	გრძ.მ.	70,00					

8	სპილენძისსადენიანი სადენის მონტაჟი (IIIB-1 2X1.5მ²)	გრძ.მ.	55,00					
9	სპილენძისსადენიანი სადენის მონტაჟი (IIIB-1 2X2.5მ²)	გრძ.მ.	40,00					
10	განშტოების კოლოფების მონტაჟი	ცალი	9,00					
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი %							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი							
	დღგ 18%							
	სულ ჯამი							

შეადგინა პ. გოგოლაძე

სკოლის დირექტორი

დ. ყიფშიძე