

დეფექტური აქტი

0 **შპს**

0 ၄၀၁၆၀

2012 წლის II კვარტლის დოხეზე

[illegible]

	კედლების მოპირკეთება									
1	არსებული კარების ღიობების შევსება შლაკბლოკით 20 სმ	გ²	14.70							
2	მდფ-ის კარის მოწყობა შუაგული მინით 0.9X2.2 ზომით (შეძენა მონტაჟი)	(ცალი	8.00							
3	მდფ-ის კარის მოწყობა შუაგული მინით 0.85X2.2 ზომით (შეძენა მონტაჟი)	(ცალი	2.00							
4	კედლის შეღესვა ცემენტის ხსნარით	გ²	8.50							
5	იგივეს დაფარვა გაჯით	გ²	2.50							
6	კედლების დაფარვა ფიტხით და წყალემულსიის საღებავით	გ²	203.00							
7	არსებული ხის კარების შეღებვა ზეთის საღებავით	გ²	10.00							
	ჯამი									
	ჭერის მოწყობა									
1	ამსტრონგის ჭერის მოწყობა კარკასით და მონტაჟით	გ²	126.70							
2	ამსტრონგის განათების არმატურის მონტაჟი ზომით 50X50	(ცალი	10.00							
	ჯამი									
	III ელექტრო სამუშაოები									
1	საშტეტოსელი როზეტი ფარული დაცვებით	(ცალი	2.00							
2	ჩამრთველი ერთკლავიანი დაცვებით	(ცალი	2.00							
3	განამაწილებელი კოდოფის მონტაჟი	(ცალი	4.00							
4	სპიდენძის სადენი 2X1,5 მმ² 3X2,5 მმ²	გრ/მ	150.00							
	ჯამი									
	IV სახურავის დარღვევითი სამუშაოები									
1	აღებულ იქნეს არსებული სახურავის ნაწილი (მოთუთიებული თუნუქი)	გ²	126.00							
2	იგივეზე დაზიანებული ხის დაფენვის მოხსნა	გ²	50.00							
3	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	ტ	1.00							
	სამშენებლო სამუშაოები									
1	ადგენილ იქნეს ხის დაფენვით ბურიდი (ფიცარი 35 მმ-იანი)	გ²	50.00							
2	მოეწყო არსებული ღარები	გრძ/მ	42.00							
3	იგივე წელის მიღები მიღების (მოთუთიებული თუნუქი)	გრძ/მ	10.00							
4	სახურავიდან აღებული თუნუქის ფურცლოვანა დამუშავდეს განმეორებით და გამოყენებული იქნეს ამოსაფენად 2 მეტრი სიგანით მთელი შენობის სახურავის გაცილებაზე	მ²	84.00							
5	მოეწყო მოთუთიებული თუნუქის 0,55მმ ბურიდი (ზემოდან) ახალი	გ²	124.00							

[illegible]

3. *math*