

სსიპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სასაშის საჯარო სკოლის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხველ დირექტულუბა 12000.00 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		შრ. ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამ
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	თუნუქის სახურავის მოხსნა და დაგება კეხის ამადლების დაზიანებული თუნუქის ფურცლებისა და ხე-მასალის გამოცვლის მიზნით	მ²	359							
2	ჩასამატებელი გოფირებული მითითებული 0,5 მმ. სისქის თუნუქის დირექტულუბა	მ²	209							
3	ხე-მასალის გამოცვლა-ჩამატება	მ³	11.2							
4	ლურსმანი	კმ.	4.4							
5	ჩასამატებელი ხე-მასალის (5,6 მ³ კოჭები და 1,7 მ³ შეფიცვრის) დირექტულუბა	მ³	7.3							
6	სახურავის ლურსმანი	კმ.	5.6							
7	შენობიდან სამშენებლო ნაგავის გამოტანა, ტერიტორიის დასუფთავება, მანქანაზე ხელით დატვირთვა და გატანა 3 კმ-ზე	ტ.	2							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%	2							
	ჯამი									
	დ.დ.გ.	%	18							
	ჯამი									

სკოლის დირექტორი:




სსიპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სასაშის საჯარო სკოლის შენობის სახურავის სარეზიდენტაციო სამუშაოების დამუშავების აქტი 2

სახარჯთაღრიცხვო დირექტორის 5238.00 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		შრ. ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	თუნუქის სახურავის მოხსნა და დაგება კეხის ამაღლების დაზიანებული თუნუქის ფურცლებისა და ხე-მასალის გამოცვლის მიზნით	მ²	154							
2	ჩასამატებელი გოფირებული მთათუთუბი 0,5 მმ. სისქის თუნუქის დირექტორის	მ²	91							
3	ხე-მასალის გამოცვლა-ჩამატება	მ³	4.8							
4	ლურსმანი	კგ.	1.6							
5	ჩასამატებელი ხე-მასალის (2,4 მ³ კოჭები და 0,7 მ³ შეფიცვრის) დირექტორის	მ³	3.1							
6	სახურავის ლურსმანი	კგ.	2.3							
7	შენობიდან სამშენებლო ნაგავის გამოტანა, ტერიტორიის დასუფთავება, მანქანაზე ხელით დატვირთვა და გატანა 3 კმ-ზე.	ტ.	2							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებული ხარჯი	%	2							
	ჯამი									
	დ.დ.გ.	%	18							
	ჯამი									

სკოლის დირექტორი:

