



სამორიგეო ოთახებისა და საგუშაგო ოთახების სარემონტო სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ.თბილისი

2012 წ.

**სატენდერო დოკუმენტაცია, პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი
სატენდერო წინადადება და მისი შევსების წესი**

1. სატენდერო დოკუმენტაცია

- 1.1 სატენდერო დოკუმენტაცია არის დოკუმენტთა პაკეტი, რომელიც შეიცავს სრულ ინფორმაციას შესყიდვის ობიექტის, სატენდერო პროცესის და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ძირითადი პირობების თაობაზე.
- 1.2 სატენდერო დოკუმენტაცია მოიცავს:
 - 1.2.1 სატენდერო წინადადების ფასსა და სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას (დანართი №1).
 - 1.2.2 სამუშაოს შესრულების ვადებსა და ადგილს (დანართი №2).
 - 1.2.3 მიღება-ჩაბარების წესსა და ანგარიშსწორების პირობებს და ვადებს (დანართი №3).
 - 1.2.4 ტექნიკური პირობები (დანართი №4).
 - 1.2.5 საგარანტიო პირობები და ვადები (დანართი №5).
 - 1.2.6 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფორმას.
 - 1.2.7 პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების ჩამონათვალი.
 - 1.2.8 საშუალოს სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვა დამატებით ინფორმაციასა და დოკუმენტაციას.
- 1.3 ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებით და/ან სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ინფორმაციის არასრულად წარმოდგენამ ან ისეთი საკვალიფიკაციო დოკუმენტებისა და/ან სატენდერო წინადადების წარდგენამ, რომელიც არ პასუხობს ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების და/ან სატენდერო დოკუმენტაციის ყველა მოთხოვნას, შეიძლება გამოიწვიოს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია.
- 1.4 ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია, შედგენილ უნდა იყოს ქართულ ენაზე (თუ სატენდერო დოკუმენტაციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული).

2. პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი სატენდერო წინადადება

- 2.1 პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
 - 2.1.1 სატენდერო წინადადების ფასისა და სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვის შევსებულ ფორმას (დანართი №1);
 - 2.1.2 თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ სამუშაოს შესრულების ვადებსა და ადგილზე (დანართი №2);
 - 2.1.3 თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მიღება-ჩაბარების წესსა და ანგარიშსწორების პირობაზე და ვადაზე (დანართი №3);
 - 2.1.4 ტექნიკური პირობები (დანართი №4);
 - 2.1.5 საგარანტიო პირობები და ვადები (დანართი №5)
 - 2.1.6 სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს პრეტენდენტის დასახელებას, იურიდიულ მისამართს, ტელეფონს/ფაქსს, საბანკო რეკვიზიტებს, ხელმძღვანელის სახელსა, გვარს;
 - 2.1.7 სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რაც გათვალისწინებულია სატენდერო დოკუმენტაციით.
- 2.2 2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ყველა ინფორმაცია და დოკუმენტაცია ერთიანობაში წარმოადგენს პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებას, რომელიც უნდა აიტვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების შეთავაზებისას.
- 2.3 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.
- 2.4 სატენდერო დოკუმენტაციის წარმოდგენისას სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახულ უნდა იყოს ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, როგორცაა: ტრანსპორტირების ხარჯები და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადები, თუ მოსაკრებლები (მათ შორის დღგ - თუ სატენდერო განცხადებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული).
- 2.5 სატენდერო წინადადების საერთო და თითოეული ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში - ლარი.
- 2.6 სატენდერო წინადადების დანართი №1-ით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების საერთო ფასი (წარმოდგენილი, როგორც ციფრობრივად ასევე სიტყვიერად) უნდა შეესაბამებოდეს პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენისას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ პირველად ფასს.
- 2.7 ტენდერში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მექანიზმი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ, ხელშეკრულების გაფორმებამდე, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ფორმით.
 - 2.7.1 საბანკო გარანტია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 პროცენტის ოდენობით.
 - 2.7.2 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების ვადებით განსაზღვრულ მიწოდების საბოლოო ვადას.

3. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების შევსების წესი

3.1 სატენდერო წინადადების ფასის, სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვის ფორმა (დანართი №1).

- დანართი №1-ში იწერება - დანართის შევსების თარიღი, პრეტენდენტის დასახელება, შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების საერთო თანხა (როგორც ციფრობრივად ასევე სიტყვიერად), ხარჯთაღრიცხვის - თითოეული ობიექტის ფასი, პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი.
- პასუხისმგებელი პირი შევსებულ ფორმაზე აწერს ხელს და ამოწმებს საწარმოს ბეჭედით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- დაუშვებელია დანართ №1-ში სხვა რაიმე პუნქტის, ველისა და ა.შ. დამატება.

3.2 თანხმობა სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ სამუშაოს შესრულების ვადებზე (დანართი №2).

- ივსება მხოლოდ პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი.
- პასუხისმგებელი პირი შევსებულ ფორმაზე (თანხმობის ნიშნად) აწერს ხელს და ამოწმებს საწარმოს ბეჭედით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

3.3 თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორების პირობაზე და ვადაზე (დანართი №3).

- დანართი №3-ში იწერება - დანართის შევსების თარიღი, პრეტენდენტის დასახელება, პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი.
- პასუხისმგებელი პირი შევსებულ ფორმაზე (თანხმობის ნიშნად) აწერს ხელს და ამოწმებს საწარმოს ბეჭედით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

3.4 ტექნიკური პირობები (დანართი №4);

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობა უნდა შეიცავდეს იმ ინფორმაციას, თუ რა სახით და მეთოდოლოგიურად როგორ და რა მასალით განახორციელებს სამუშაოს.
- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობა შინაარსობრივად უნდა შეესაბამებოდეს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ ტექნიკურ პირობას და არ უნდა შეიცავდეს სამუშაოს შესრულების ალტერნატიულ გადაწყვეტას.
- პასუხისმგებელი პირი მის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ პირობებს უსმევა თარიღს, აწერს ხელს და ამოწმებს საწარმოს ბეჭედით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

3.5 საგარანტო პირობებისა და ვადების შევსებული ფორმა (დანართი №5);

- პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს შესრულებული სამუშაოს საგარანტო პირობა და/ან ვადა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მინიმალურ მოთხოვნებს;
- პრეტენდენტის დასახელება, პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი.
- პასუხისმგებელი პირი შევსებულ ფორმაზე აწერს ხელს და ამოწმებს საწარმოს ბეჭედს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

3.6 სატენდერო წინადადების წარმოდგენისას ზემოაღნიშნულ დანართებთან ერთად ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა ატვირთოს პრეტენდენტის რეკვიზიტები, რომელიც მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: პრეტენდენტის დასახელებას, იურიდიულ მისამართს, ტელეფონს/ფაქსს, საბანკო რეკვიზიტებს, ხელმძღვანელის სახელს, გვარს;

3.7 სხვა დამატებითი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შევსების წესი განისაზღვრება დამატებით მოთხოვნებისა და/ან შენიშვნის სახით.

შენიშვნა:

- გამარჯვებულმა კომპანიამ, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო ფასის შესაბამისი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა უნდა წარმოადგინოს, დანართი №1-ის მიხედვით. ამასთანავე საბოლოო ხარჯთაღრიცხვაში, პირველად ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული (რომელიმე პოზიციაზე) ერთეულის ფასის ცვლილება ზრდის მიხედვით დაუშვებელია.

სამორიგეო ოთახებისა და საგულშაგო ოთახების სარემონტო სამუშაოს სატენდერო წინადადების ფასი (დღგ-ს ჩათვლით, ლარი) და სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა

(შეესგზავნა თარიღი)

აღნიშნულ სამუშაოს გათვალისწინებით () ლარად.

(პრეტენდენტის დასახელება)

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვიერად)

სარემონტო სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
	I მ/სადგური „გაჭა-ფშაველა“							
	სამშენებლო-სამუშაოები							
1	კედლების მოშლადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კმ	44					
2	კედლების შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ /ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით	კმ	44					
3	ჭერის მოშლადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კმ	17.8					
4	ჭერის შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ /ფერი თეთრი	კმ	17.8					
5	ხის იატაკზე ლამინატის პარკეტის მოწყობა პლინტუსთან ერთად	კმ	10.1					
6	არსებული ლითონის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2ჯერ	კმ	3					
7	არსებული ლითონის კარებში ახალი საკეტის მოწყობა	ცალ	1					
8	არსებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი	კმ	0.64					
9	ახალი მეტალოპლასმასის ფანჯრის მონტაჟი (800*800)მმ (გადმოღებით)	კმ	0.64					
	ჯამი							
	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები:							
1	გამწოვი ვენტილატორის მონტაჟი (საყოფაცხოვრებო-რეკერსული)	ცალ	1					
2	ძველი განათების დემონტაჟი	ცალ	3					
3	ახალი დღის განათების მონტაჟი (სიგრძე=1200მმ) დახურული პლაფონით	ცალ	3					
4	სპილენძის კაბელის მონტაჟი პლასმასის საკაბელო არხთან ერთად ორმაგი იზოლაციით (3*2,5)	გრმ	18					
5	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	2					
6	ახალი როზეტების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	3					
	ჯამი							

	სხვა სამუშაოები							
1	სარემონტო ფართის დასუფთავება-დალაგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 30კმ.	კვმ	17.8					
	ჯამი							
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი							
	ჯამი							
	დღგ 18%							
	სულ							
	II მ/სადგური „ღელისი“							
	სამშენებლო-სამუშაოები							
1	კედლების მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	46					
2	კედლების შედგება ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ /ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით	კვმ	46					
3	ჭერის მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	18.6					
4	ჭერის შედგება ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ /ფერი თეთრი	კვმ	18.6					
5	არსებული ხის კარების დემონტაჟი	კვმ	2					
6	ახალი მეტალოპლასმასის კარების მონტაჟი (1000*2000)მმ	კვმ	2					
5	არსებული იატაკების, ძველი საფარის მოხსნა	კვმ	18.6					
6	ქვცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა სისქე 4სმ	კვმ	18.6					
7	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა-პლინტუსთან ერთად	კვმ	18.6					
8	კედლის ლესვა ქვცემენტის ხსნარით სისქით = 2,5სმ	კვმ	3					
9	ხელსაბანთან კედლის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	კვმ	3					
	ჯამი							
	სანტექნიკური სამუშაოები							
1	არსებული ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალ	1					
2	ხელსაბანის მონტაჟი კომპლექტში	ცალ	1					
	ჯამი							
	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები:							
1	ძველი სანათების დემონტაჟი	ცალ	3					

3	ახალი დღის განათების მონტაჟი (სიგრძე=1200მმ) დახურული პლაფონით	ცალ	3					
4	სპილენძის კაბელის მონტაჟი პლასმასის საკაბელო არხთან ერთად ორმაგი იზოლაციით (3*2,5)	გრმ	18					
5	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	2					
6	ახალი როზეტების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	5					
	ჯამი							
	სხვა სამუშაოები							
1	სარემონტო ფართის დასუფთავება-დალაგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრედზე 30კმ.	კმმ	18.6					
	ჯამი							
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი							
	ჯამი							
	დღგ 18%							
	სულ							
	III მ/სადგური „გურამიშვილი“							
	სამშენებლო-სამუშაოები							
1	კედლების მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კმმ	118					
2	კედლების შეღებვა ფასადის წყალემულსის საღებავით 2ჯერ /ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით	კმმ	118					
3	ჭერის მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კმმ	32.6					
4	ჭერის შეღებვა ფასადის წყალემულსის საღებავით 2ჯერ/ფერი თეთრი	კმმ	32.6					
5	არსებული ხის კარებების დემონტაჟი	კმმ	8					
6	ახალი მეტალოპლასმასის კარებების მონტაჟი (1000*2000)მმ 2ცალი შემინული, 2ცალი ვრუ	კმმ	8					
7	კარის ღიობის ამოშენება სატიხრე ბლოკით	კმმ	2					
8	არსებული იატაკების ძველი საფარის მოხსნა	კმმ	32.6					
9	ქვ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 4სმ	კმმ	32.6					
10	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსთან ერთად	კმმ	32.6					
11	კედლის ღესვა ქვ-ცემენტის ხსნარით სისქით=2,5სმ	კმმ	3					
12	ხელსაბანთან კედლის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	კმმ	3					

	ჯამი							
	სანტექნიკური სამუშაოები							
1	არსებული ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალ	1					
2	ხელსაბანის მონტაჟი კომპლექტში	ცალ	1					
	ჯამი							
	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები:							
1	ძველი სანათების დემონტაჟი	ცალ	7					
2	ახალი დღის განათების მონტაჟი (სიგრძე=1200მმ) დახურული პლაფონით	ცალ	7					
3	სპილენძის კაბელის მონტაჟი პლასმასის საკაბელო არხთან ერთად ორმაგი იზოლაციით (3*2,5)	გრმ	42					
4	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	6					
5	ახალი როზეტების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	4					
	ჯამი							
	სხვა სამუშაოები							
1	სარემონტო ფართის დასუფთავება-დალაგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრედზე 30კმ.	კვმ	32.6					
	ჯამი							
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი							
	ჯამი							
	დღგ 18%							
	სულ							
	IV მ/სადგური „ღრმაღელე“							
	სამშენებლო-სამუშაოები							
1	კედლების მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	45.3					
2	კედლების შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ /ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით	კვმ	45.3					
3	ჭერის მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	15.2					
4	ჭერის შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ/ფერი თეთრი	კვმ	15.2					
5	არსებული ხის კარების დემონტაჟი	კვმ	2					

6	ახალი მეტალოპლასმასის კარების მონტაჟი (1000*2000)მმ	კვმ	2					
7	არსებული იატაკების ძველი საფარის მოხსნა	კვმ	15					
8	ქვეცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 4სმ	კვმ	15					
9	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსთან ერთად	კვმ	15					
	ჯამი							
	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები:							
1	ძველი სანათების დემონტაჟი	ცალ	3					
2	ახალი დღის განათების მონტაჟი (სიგრძე=1200მმ) დახურული პლაფონით	ცალ	3					
3	სპილენძის კაბელის მონტაჟი პლასმასის საკაბელო არხთან ერთად ორმაგი იზოლაციით (3*2,5)	გრმ	18					
4	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	2					
5	ახალი როზეტების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	3					
	ჯამი							
	სხვა სამუშაოები							
1	სარემონტო ფართის დასუფთავება-დალაგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 30კმ.	კვმ	15					
	ჯამი							
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი							
	ჯამი							
	დღგ 18%							
	სულ							
	V მ/სადგური „ტექნიკური უნივერსიტეტი“							
	სამშენებლო-სამუშაოები							
1	კედლების მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფიტიხით)	კვმ	51.5					
2	კედლების შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ /ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით	კვმ	51.5					
3	ჭერის მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფიტიხით)	კვმ	12.6					
4	ჭერის შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ/ფერი თეთრი	კვმ	12.6					

5	არსებული ხის კარების დემონტაჟი	კვმ	4					
6	ახალი მეტალოპლასმასის კარების მონტაჟი (1000*2000)მმ*2ცალ	კვმ	4					
7	არსებული იატაკების ძველი საფარის მოხსნა	კვმ	12.6					
8	ქვცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 4სმ	კვმ	12.6					
9	ღამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსთან ერთად	კვმ	12.6					
10	ხელსაბანთან კერამიკული ფილების მოწყობა	კვმ	3					
	ჯამი							
	სანტექნიკური სამუშაოები							
1	არსებული ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალ	1					
2	ხელსაბანის მონტაჟი კომპლექტში	ცალ	1					
	ჯამი							
	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები:							
1	ძველი სანათების დემონტაჟი	ცალ	3					
2	ახალი დღის განათების მონტაჟი (სიგრძე=1200მმ) დახურული პლაფონით	ცალ	3					
3	სპილენძის კაბელის მონტაჟი პლასმასის საკაბელო არხთან ერთად ორმაგი იზოლაციით (3*2,5)	გრმ	18					
4	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	2					
5	ახალი როზეტების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	2					
	ჯამი							
	სხვა სამუშაოები							
1	სარემონტო ფართის დასუფთავება-დალაგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრედზე 30კმ.	კვმ	12.6					
	ჯამი							
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი							
	ჯამი							
	დღგ 18%							
	სულ							
	VI მ/სადგური „გოცირიძე“							
	სამშენებლო-სამუშაოები							

1	კედლების მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	60					
2	კედლების შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ /ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით	კვმ	60					
3	ჭერის მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	27.5					
4	ჭერის შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ/ფერი თეთრი	კვმ	27.5					
5	არსებული ხის კარების დემონტაჟი	კვმ	2					
6	ახალი მეტალოპლასმასის კარების მონტაჟი (1000*2000)მმ	კვმ	2					
7	არსებული იატაკების ძველი საფარის მოხსნა	კვმ	27.5					
8	ქვცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 4სმ	კვმ	27.5					
9	ლამინირებული იატაკის მოწყობა პლინტუსთან ერთად	კვმ	27,5					
10	არსებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი	კვმ	2					
11	ახალი მეტალოპლასმასის ფანჯრის მონტაჟი ფრამუგით და ერთმაგი გაღებით (1050*1900)მმ	კვმ	2					
12	არსებული ალუმინის ფანჯრების დემონტაჟი	კვმ	3.5					
13	ღიობის ამოშენება სატიხრე ბლოკით	კვმ	3.5					
14	აშენებული ღიობის ორმხრივი ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვმ	7					
	ჯამი							
	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები:							
1	ძველი სანათების დემონტაჟი	ცალ	4					
2	ახალი დღის განათების მონტაჟი (სიგრძე=1200მმ) დახურული პლაფონით	ცალ	4					
3	სპილენძის კაბელის მონტაჟი პლასმასის საკაბელო არხთან ერთად ორმაგი იზოლაციით (3*2,5)	გრმ	24					
4	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	2					
5	ახალი როზეტების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	6					
	ჯამი							
	სხვა სამუშაოები							
1	სარემონტო ფართის დასუფთავება-დალაგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრედზე 30კმ.	კვმ	27,5					
	ჯამი							
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება							

	ჯამი							
	გაუთვალისწინებული ხარჯი							
	ჯამი							
	დღგ 18%							
	სულ							
	VII მ/სადგური „აველაბარი“							
	სამშენებლო-სამუშაოები							
1	კედლების მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	44.8					
2	კედლების შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ /ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით	კვმ	44.8					
3	ჭერის მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	15.6					
4	ჭერის შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ/ფერი თეთრი	კვმ	15.6					
5	არსებული ხის კარების დემონტაჟი	კვმ	2					
6	ახალი მეტალოპლასმასის კარების მონტაჟი (1000*2000)მმ	კვმ	2					
7	არსებული იატაკების ძველი საფარის მოხსნა	კვმ	15.6					
8	ქვცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 4სმ	კვმ	15.6					
9	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსთან ერთად	კვმ	15.6					
10	ხელსაბანთან კედლის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	კვმ	3					
	ჯამი							
	სანტექნიკური სამუშაოები							
1	არსებული ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალ	1					
2	ხელსაბანის მონტაჟი კომპლექტში	ცალ	1					
	ჯამი							
	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები:							
1	ძველი განათებების დემონტაჟი	ცალ	2					
2	ახალი დღის განათების მონტაჟი (სიგრძე=1200მმ) დახურული პლაფონით	ცალ	2					
3	სპილენძის კაბელის მონტაჟი პლასმასის საკაბელო არხთან ერთად ორმაგი იზოლაციით (3*2,5)	გრმ	6					
4	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	2					
5	ახალი როზეტების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	3					
	ჯამი							
	სხვა სამუშაოები							
1	სარემონტო ფართის დასუფთავება-დალაგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 30კმ.	კვმ	15.6					
	ჯამი							

	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი							
	ჯამი							
	ზედნაღები ხარჯები							
	ჯამი							
	გვერდითი დაგროვება							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი							
	ჯამი							
	დღგ 18%							
	სულ							
	VIII მ/ხადგური „სამგური“							
	სამშენებლო-სამუშაოები							
1	კედლების მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფიოხით)	კვმ	56					
2	კედლების შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ /ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით	კვმ	56					
3	ჭერის მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფიოხით)	კვმ	16.8					
4	ჭერის შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ/ფერი თეთრი	კვმ	16.8					
5	არსებული ხის კარების დემონტაჟი	კვმ	2					
6	ახალი მეტალოპლასმასის კარების მონტაჟი (1000*2000)მმ	კვმ	2					
7	არსებული იატაკების ძველი საფარის მოხსნა	კვმ	16.8					
8	ქვ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 4სმ	კვმ	16.8					
9	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსთან ერთად	კვმ	16.8					
10	კარის ღიობის ამოშენება სატიხრე ბლოკით	კვმ	2					
11	აშენებული ღიობის ორმხრივი ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვმ	4					
	ჯამი							
	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები:							
1	ძველი სანათების დემონტაჟი	ცალ	3					
2	ახალი დღის განათების მონტაჟი (სიგრძე=1200მმ) დახურული პლაფონით	ცალ	3					
3	სპილენძის კაბელის მონტაჟი პლასმასის საკაბელო არხთან ერთად ორმაგი იზოლაციით (3*2,5)	გრმ	18					
4	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	2					
5	ახალი როზეტების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცალ	2					
	ჯამი							
	სხვა სამუშაოები							

1	სარემონტო ფართის დასუფთავება-დალაგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 30კმ.	კვმ	16.8					
	ჯამი							
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი							
	ჯამი							
	დღგ 18%							
	სულ							
	IX მ/სადგური „სამედიცინო“							
	სამშენებლო-სამუშაოები							
1	კედლების მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	94.8					
2	კედლების შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ /ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით	კვმ	94.8					
3	ჭერის მომზადება სამღებრო სამუშაოებისთვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	29.8					
4	ჭერის შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2ჯერ/ფერი თეთრი	კვმ	29.8					
5	არსებული ხის კარების დემონტაჟი	კვმ	6					
7	ახალი მეტალოპლასმასის კარების მონტაჟი (1000*2000)მმ-3ცაღ. 2კარი შემინული, 1კარი ყრუ	კვმ	6					
8	არსებული იატაკების ძველი საფარის მოხსნა	კვმ	34.8					
9	ქვ.ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 4სმ	კვმ	34.8					
10	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსთან ერთად	კვმ	34.8					
	ჯამი							
	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები:							
1	გამწოვი ვენტილატორის მონტაჟი (საყოფაცხოვრებო-რევერსული)	ცაღ	2					
2	ძველი სანათების დემონტაჟი	ცაღ	4					
3	ახალი დღის განათების მონტაჟი (სიგრძე=1200მმ) დახურული პლაფონით	ცაღ	4					
4	სპილენძის კაბელის მონტაჟი პლასმასის საკაბელო არხთან ერთად ორმაგი იზოლაციით (3*2,5)	გრმ	24					
5	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცაღ	3					
6	ახალი როზეტების მონტაჟი (კედელზე სამონტაჟო)	ცაღ	3					
	ჯამი							

	სხვა სამუშაოები							
1	სარემონტო ფართის დასუფთავება-დალაგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 30კმ.	კვმ	34.8					
	ჯამი							
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	გვერდითი დაგროვება							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი							
	ჯამი							
	დღგ 18%							
	სულ							
დებო ნამალადევის საგუშაგო ოთახის სარემონტო სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა								
1	ძველი ნალესის ჩამოყრა	კვმ	38.8					
2	კედლის ლესვა ქვ.ცემენტის ხსნარით (სისქით 2,5 სმ.)	კვმ	38.8					
3	კედლების მოშზადება სამღებრო სამუშაოებისათვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	38.8					
4	კედლების შეღებვა ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2-ჯე (ფერი შეთანხმებით)	კვმ	38.8					
5	არსებული იატაკების ძველი საფარის მოხსნა	კვმ	8.6					
6	ქვ.ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა (სისქით 4 სმ)	კვმ	8.6					
7	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსთან ერთად	კვმ	8.6					
8	არსებული ხის კარების დემონტაჟი	კვმ	2					
9	ახალი მეტალოპლასტმასის კარების მონტაჟი (1000*2000) მმ	კვმ	2					
10	არსებული ხის ფანჯრების დემონტაჟი	კვმ	1.8					
11	ახალი მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი (700*2200)-(500*500) მმ	კვმ	1.8					
12	წყლის დგარების შეფუთვა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	კვმ	3					
13	შეკიდული ჭერის კარკასის მონტაჟი, შემდგომ პლასტიკატის ფურცლების მოწყობით	კვმ	8.6					
	ჯამი							
	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები:							
1	ძველი განათების დემონტაჟი	ცალი	1					
2	ახალი დღის განათების მონტაჟი (სიგრძე=1200მმ) დახურული პლაფონით	ცალი	1					
3	სპილენძის კაბელის მონტაჟი ორმაგი იზოლაციით პლასმასის საკაბელო არხთან ერთად (3*2,5)	გრძ/მ	6					
4	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (კედელზე მონტაჟით)	ცალი	1					

5	ახალი როზეტების მონტაჟი (კედელზე მონტაჟით)	ცალი	3					
	ჯამი							
	სხვა სამუშაოები							
1	სარემონტო ფართის დასუფთავება-დალაგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე (30კმ).	კვმ	8.6					
	ჯამი							
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი	%						
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	%						
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%						
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	სულ							
დეპო გლდანის საგუმავო ოთახის სარემონტო სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა								
	სამშენებლო სამუშაოები							
1	ძველი ნაღესის ჩამოყრა	კვმ	28.6					
2	კედლის ლესვა ქვ.ცემენტის ხსნარით (სისქით 2,5 სმ.)	კვმ	28.6					
3	კედლების მომზადება სამღებრო სამუშაოებისათვის (გასუფთავება, დაგრუნტვა ფითხით)	კვმ	28.6					
4	კედლების შედგება ფასადის წყალემულსიის საღებავით 2-ჯე (ფერი შეთანხმებით)	კვმ	28.6					
5	არსებული იატაკების ძველი საფარის მოხსნა	კვმ	7.15					
6	ქვ.ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა (სისქით 4 სმ)	კვმ	7.15					
7	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსთან ერთად	კვმ	7.15					
8	არსებული ხის კარების დემონტაჟი	კვმ	2					
9	ახალი მეტალოპლასტმასის კარების მონტაჟი (1000*2000) მმ	კვმ	2					
10	არსებული ხის ფანჯრების დემონტაჟი	კვმ	3.45					
11	ახალი მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი (800*1100)*2-(1500*1100) მმ	კვმ	3.45					
12	შეკიდული ჭერის კარკასის მონტაჟი, შემდგომ პლასტიკატის ფურცლების მოწყობით	კვმ	7.15					
	ჯამი							
	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები:							

1	ძველი განათებების დემონტაჟი	ცალი	1					
2	ახალი დღის განათების მონტაჟი (სიგრძე=1200მმ) დახურული პლაფონით	ცალი	1					
3	სპილენძის კაბელის მონტაჟი ორმაგი იზოლაციით პლასმასის საკაბელო არხთან ერთად (3*2,5)	გრ/მ	6					
4	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (კედელზე მონტაჟით)	ცალი	1					
5	ახალი როზეტების მონტაჟი (კედელზე მონტაჟით)	ცალი	2					
	ჯამი							
	სხვა სამუშაოები							
1	სარემონტო ფართის დასუფთავება-დალაგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე (30კმ).	კვმ	7.15					
	ჯამი							
	სულ							
	სატრანსპორტო ხარჯი	%						
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	%						
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%						
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	სულ							

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

- სამუშაოების შესრულების ვადაა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 თვის განმავლობაში.
- სამუშაოების შესრულების ადგილი: ქ. თბილისი, მეტროს სადგურები, წყალსადენის ქ. №55 და ზესტაფონის ქ. №25

შენიშვნა: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს სამუშაოს შესრულების ვადები (დეტალური გრაფიკი)

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი და ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

(პრეტენდენტის დასახელება)

(შევსების თარიღი)

- მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.
- მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს აქტი და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
- მიღება-ჩაბარების აქტი დგება სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ.
- სამუშაოს მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება სამუშაოს შესრულების ადგილზე.
- მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების დადგენის მიზნით, შესაბამისი ინფორმაცია ეგზავნება - სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზაზე (ექსპერტიზა განხორციელდება შემსყიდველის დაკვეთით - ჩვეულებრივი მეთოდით, რაც თავის მხრივ გულისხმობს დაახლოებით 30 კალენდარულ დღეს.
- მიმწოდებელს უფლება აქვს მიმართოს შემსყიდველ ორგანიზაციას და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის ექსპერტიზა განახორციელოს დაჩქარებული მეთოდით, თუ სხვაობის თანხას (დაჩქარებულსა და ჩვეულებრივ მომსახურებას შორის) მთლიანად აანაზღაურებს მიმწოდებელი. ექსპერტიზის დაჩქარებული მეთოდით ჩატარების შემთხვევაში, მიმწოდებელი წერილობითი ფორმით მიმართავს შემსყიდველს, სადაც იგი უთითებს, რომ მიმწოდებელს სურს ექსპერტიზა შემსყიდველმა ორგანიზაციამ განახორციელოს დაჩქარებული მეთოდით, ხოლო დაჩქარებულსა და ჩვეულებრივი მეთოდით ექსპერტიზის თანხის სხვაობა შემსყიდველმა ორგანიზაციამ გამოქვითოს მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან.
- შუალედური ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, წარმოდგენილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის საფუძველზე, არაუმეტეს 60%-ის ოდენობით.
- საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით დადგენილი, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, დასკვნის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

ტექნიკური პირობა

ტექნიკური პირობა

1. ჩასატარებელი სამუშაოების აღწერილობა;

1. ჭერიდან ძველი საღებავის მოხსნა
2. კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა
3. ძველი იატაკის დემონტაჟი
4. დაზიანებული ქ/ცემენტის მჭიმის მოხსნა
5. ძველი კარის ბლოკის დემონტაჟი
6. ძველი ფანჯრის დემონტაჟი
7. ძველი ხელსაბანი ნიჟარის დემონტაჟი
8. ძველი მილგაყვანილობის დემონტაჟი - დ25
9. ძველი საკანალიზაციო მილგაყვანილობის დემონტაჟი - დ50
10. ჭერის და კედლების შეფითხვნა
11. იატაკზე ქ/ცემენტის მჭიმის მოწყობა 4სმ-ზე
12. ლამინირებული იატაკის მოწყობა
13. კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით
14. ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა კომპლექტში
15. მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკის და ფანჯრის მოწყობა
16. კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2-ჯერ
17. წყლის მილების მოწყობა - დ25
18. კანალიზაციის მილების მოწყობა - დ50
19. ვენტილის მოწყობა - დ25
19. ლითონის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით
20. ლითონის კარებში ახალი საკეტის ჩაყენება
21. ლიობის ამოშენება სატიხრე ბლოკით
22. აშენებული ლიობის ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით
23. ძველი სანათების დემონტაჟი და ახალი სანათების მონტაჟი
24. შტეტფელის მონტაჟი
25. ამომრთველის მონტაჟი
26. ელ.გაყვანილობის მონტაჟი კაბელკანალით სადენი 2*2.5 მმ კვეთი.
27. სამშენებლო ობიექტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ობიექტიდან
28. ჭერის და კედლების შეფითხვნა
29. სანათის მოწყობა
30. წყლის დგარების შეფუთვა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით
31. შეკიდული ჭერის კარკასის მონტაჟი პლასტიკატის ფურცლების მოწყობით.

2. სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო მასალების ტექნიკური მახასიათებლები;

მეტალოპლასტმასის კარები და ფანჯარა

მეტალოპლასტმასის კარები და ფანჯარა - თეთრი, ანჯამის ტიპი სტანდარტული, სახელური სტანდარტული საკეტით.

ლამინირებული იატაკი;

სატანდარტული გარე ფაქტურა და ფერი შეთანხმებით, შესაბამისი ქეჩით, 5-6 მმ –იანი ფანერით და კარნიზით (ნიმუშის წარმოდგენით).

სანათი;

სტანდარტული (დამკვეთთან შეთანხმებით).

წყალდისპერსიული საღებავი;

წყალში ხსნადი საღებავი, შიდა სამუშაოებისთვის, ჭერისა და კედლების დასაფარად, მე-3-ე კლასის DIN-ISO სტანდარტის მქონე (ფერი შეთანხმებით).

მოჭიქული ფილები;

რუხი ფერის (ნიმუშის წარმოდგენით).

სან-ტექნიკური ნაწარმი;

სან-ტექნიკური მოწყობილობა და ფურნიტურა მაღალი ხარისხის (სერტიფიკატის წარმოდგენით).

გამნიავებელი (ვენტილატორი);

გამნიავებელი საყოფაცხოვრებო, რევერსული, თეთრი ფერის.

შენიშვნა:

- ვაჭრობის დამტებით რაუნდებში ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა შემსყიდველ ორგანიზაციაში (საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენამდე), შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნით უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი მასალის ნიმუში;
- პრეტენდენტს შეუძლია დაესწროს მის მიერ წარმოდგენილი ნიმუშის შერჩევის პროცედურას (სურვილის შემთხვევაში განხილვის პროცედურის დრო და ადგილი პრეტენდენტს ეცნობება დამატებით);
- იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი ნიმუშის ხარისხი არ შეესაბამება შემსყიდველის მოთხოვნას მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია, "გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის", მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი შეუსაბამობა გამოწვეულია პრეტენდენტის არაკეთილსინდისიერი ქმედებით;
- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი შესყიდვის ობიექტის ნიმუში დაზუსტებას არ ექვემდებარება;
- პრეტენდენტს შესყიდვის ობიექტის ნიმუში დაუბრუნდება ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე.

საგარანტიო პირობა და ვადა

სწორი ექსპლუატაციის პირობებში, შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა შეადგენს _____ წელს.
(საგარანტიო ვადის ოდენობა - წელი)

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

შენიშვნა:

- სწორი ექსპლუატაციის პირობებში საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 5 (ხუთი) წელს.

პრეტენდენტების მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

იურიდიულ პირთათვის:

- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

ფიზიკურ პირთათვის:

- ცნობა შესაბამისად უფლებამოსილი დაწესებულებიდან, მისი ქმედუნარიანობის შესახებ;

ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მექანიზმი - სატენდერო დოკუმენტაცია, პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი სატენდერო წინადადება და მისი შევსების წესის 2,7 მუხლის შესაბამისად.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ კომისიის აპარატის წევრს ინგა ხვედელიძეს - ტელ: 832-2-35-77-77 (1601)

ქ. თბილისი

”---” “-----” 2012 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები და შესყიდვის ობიექტი

ერთის მხრივ, შპს “თბილისის სატრანსპორტო კომპანია” (მის: ქ. თბილისი, ვაგზოს მოედანი №2), წარმოდგენილი - მისი [redacted] სახით (შემდგომში “შემსყიდველი”)

და მეორეს მხრივ,

[redacted] (იურიდიული მის: ქ. თბილისი, [redacted]) წარმოდგენილი - მისი [redacted] სახით (შემდგომში “მიმწოდებელი”), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

“სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონისა და “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” მოთხოვნათა შესაბამისად, შემსყიდველმა გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი [redacted] სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება შემდეგ თანხაზე: [redacted] ([redacted]) ლარი (შემდგომში “ხელშეკრულების ღირებულება”)

2. ტერმინთა განმარტებები

- 2.1. “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 2.2. “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (SPA [redacted])
- 2.3. “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ “ხელშეკრულება”) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, მასზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების 2.2 პუნქტში მითითებული ტენდერისათვის, წარმოდგენილი, ყველა დოკუმენტით, კერძოდ:
 - 2.3.1. სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1).
 - 2.3.2. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი (დანართი №2).
 - 2.3.3. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი და ანგარიშსწორების პირობები და ვადები (დანართი №3).
 - 2.3.4. ტექნიკური პირობა (დანართი №4).
 - 2.3.5. საგარანტიო პირობები და ვადები (დანართი №5).
 - 2.3.6. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია (შემდგომში “საბანკო გარანტია”).
- 2.4. “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.5. “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულების საგანი

- 3.1. ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას, მიაწოდოს შემსყიდველს [redacted], (შემდგომში “სამუშაო”), ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას, მიიღოს მოთხოვნილი სამუშაო და გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.
- 3.2. შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდი: [redacted].
- 3.3. შესასრულებელი სამუშაო(ებ)ის კონკრეტული დასახელება, განზომილება, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად (დანართი №1).

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ნებისმიერ ეტაპზე.
- 4.2. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებენ: [redacted] (შემდგომში “ინსპექტირების ჯგუფი”)
- 4.3. ინსპექტირების ჯგუფის ფუნქციებია:
 - 4.3.1. გაუწიოს კონტროლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ვადების დაცვას;
 - 4.3.2. დაადგინოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;
 - 4.3.3. გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი მიმწოდებელთან და უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს მიღება.

5. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოს შესრულება განახორციელოს სამუშაოს შესრულების ვადებისა და ადგილის შესაბამისად (დანართი №2).

6. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.
- 6.2. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს აქტი და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
- 6.3. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ.
- 6.4. სამუშაოს მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება სამუშაოს შესრულების ადგილზე.
- 6.5. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების დადგენის მიზნით, შესაბამისი ინფორმაცია ეგზავნება - სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს საინჟინრო ექსპერტიზაზე (ექსპერტიზა განხორციელდება შემსყიდველის დაკვეთით - ჩვეულებრივი მეთოდით, რაც თავის მხრივ გულისხმობს დაახლოებით 30 კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელს უფლება აქვს მიმართოს აღნიშნულ ორგანიზაციას და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის საინჟინრო ექსპერტიზა განხორციელოს დაჩქარებული მეთოდით, რის ხარჯებსაც აანაზღაურებს მთლიანად მიმწოდებელი).
- 6.6. სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

7. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

- 7.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით დადგენილი, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე;
- 7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების წესისა და ანგარიშსწორების პირობებისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №3).
- 7.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხოლო მიმწოდებელი თანახმაა ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვითოს ყოველი მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისი, მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან.
- 7.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

8. საგარანტიო პირობები და ვადები

- 8.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს და შეესაბამება სამუშაოს შესრულების ტექნიკურ პირობებს (დანართი №4).
- 8.2. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, საგარანტიო პირობისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №5).
- 8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში (თუ დანართი №5-ით კონკრეტული ვადა არ არის გათვალისწინებული) განახორციელოს წარმოქმნილი დეფექტის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
- 8.4. მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
 - 9.1.1. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
 - 9.1.2. ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;
 - 9.1.3. 9.2 და 9.3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
- 9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საწარმოო აუცილებლობიდან გამომდინარე, ცალმხრივად (მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ:
 - 9.2.1. მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
 - 9.2.2. მიმწოდებელი სისტემატიურად ან/და უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
 - 9.2.3. მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებას.
 - 9.2.4. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
 - 9.2.5. შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;
- 9.3. ხელშეკრულება ჩაითვლება ავტომატურად შეწყვეტილად, თუ 10.3 პუნქტის შესაბამისად დაკისრებულმა და მიმწოდებლის მხრიდან აუნაზღაურებელმა პირგასამტეხლოს ჯამურმა თანხამ, გადააჭარბა საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის 95 პროცენტს.

10. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 10.1. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.
- 10.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის, პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.1 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 10.3. მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას: სამუშაოს შესრულების ვადებით გათვალისწინებული, ვადების დარღვევის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს გრაფიკით შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0.1 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის;
- 10.4. ხელშეკრულების 13.3 პუნქტის თანახმად, შემსყიდველის მიერ საბანკო გარანტიის თანხის (გარანტიისაგან) მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი თავისუფლდება 10.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოსაგან, გარდა ხელშეკრულების 7.3 პუნქტის თანახმად უკვე გამოქვითული პირგასამტეხლოს თანხისა, რომელიც უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
- 10.5. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან:
 - 10.5.1. თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია მათგან დამოუკიდებელი სხვა ობიექტური მიზეზებით.
 - 10.5.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 10.5.1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამოძვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპენტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.
 - 10.5.3. ხელშეკრულების 10.5.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და ვადად შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება.

11. ფორს-მაჟორი

- 11.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიის დაუბრუნებლობას.
- 11.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღალავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ

გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

- 11.3.** ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწვევის ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

13. ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია

- 13.1.** ხელშეკრულებაში გამოყენებულია მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით, რომლის ვადა 30 (ოცდაათი) დღით აღემატება შესასრულებელი სამუშაოს საბოლოო ვადას.
- 13.2.** შემსყიდველის მიერ აღნიშნული საბანკო გარანტიის გამოყენების და დაბრუნების პირობები მოცემულია ხელშეკრულების 13.3 და 13.4 პუნქტებში.
- 13.3.** შემსყიდველი უფლებამოსილია საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში მიმართოს გარანტს და მოითხოვოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის გადახდა თუ:
- 13.3.1.** ხელშეკრულება შეწყდა 9.2 ან 9.3 პუნქტების შესაბამისად;
- 13.3.2.** ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განმავლობაში მიმწოდებელმა ვერ უზრუნველყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად შესრულებას.
- 13.4.** საბანკო გარანტია მიმწოდებელს დაუბრუნდება:
- 13.4.1.** მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისას;
- 13.4.2.** ხელშეკრულების 10.5.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტისას.

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 14.1.** ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 14.2.** დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგადაც იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 14.3.** საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 14.4.** ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

15. ხელშეკრულების სხვა პირობები

- 15.1.** ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი;
- 15.2.** ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო ეგზემპლარი ინახება ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებთან.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

17. მხარეთა იურიდიული მისამართები და საბანკო რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“
შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“
ქ. თბილისი, ვაგზლის მოედანი №2
ტელ: (995 32) 2 93 50 50.
სს საქართველოს ბანკის ცენტრ. ფილიალი,
ა/ა 34029810201339550000; ბანკის კოდი: BAGAGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი: 202886788

„მიმწოდებელი“

მის: _____

ტელ: (995 32) _____

ა/ა _____; ბანკის კოდი: _____

საიდენტიფიკაციო კოდი: _____