

ქ. მცხეთა, №1 საბავშვო ბაღი.

მოცულობათა უწყისი №1-4

გათბობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,000 ათ. ლარი

მათ შორის ხელფასი 0,000 ათ. ლარი

#	დასახელება	ბანზ-ბა	რაოდენობა	ზასი	
				ერთეული	ჯამური
1	2	3	4	5	6
გათბობა					
1	ფოლადის პანელური რადიატორი h=300mm	მ	36		
2	პლასტმასის ფოლგისანი მილი Ø20	გ.მ.	38,0		
3	პლასტმასის ფოლგისანი მილი Ø26	გ.მ.	100,0		
4	მარეგულირებელი ვენტილი Ø15	ც	16		
5	დროსელური ვენტილი Ø15	ც	16		
6	მილსადენის თბოიზოლაცია (შემოკრებით)	მ3	1,60		
7	ამერიკანკა 20X20	ც	5		
8	სამკაპი Ø20/32	ც	16		
9	სამკაპი Ø20/26	ც	26		
10	სამკაპი Ø20/20	ც	4		
11	კუთხოვანა 90° Ø26	ც	24		
12	კუთხოვანა 90° Ø32	ც	36		
13	კუთხოვანა 90° Ø20	ც	16		
14	გადამყვანი Ø32/26	ც	4		
15	გათბობის ქვაბი გაზზე მომუშავე კედელზე დასაკიდი წარმადობით 32კვტ	კომპ	2		

#	დასახელება	ბანზ-ბა	რაოდენობა	შასი	
				პროექტი	ჯამური
	მასალების ღირებულების ჯამი				
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე %				
	ჯამი				
	სამონტაჟო სამუშაოები %				
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %				
	ჯამი				
	რენტაბელობა %				
	ჯამი:				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი %				
	ჯამი:				
	დ.ღ.გ. 18%				
	ჯამი				