

ქ. ზუგდიდის, სოფელ დარჩელის №1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

დეფექტური აქტი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წ. საბაზისო ნორმებით, 2012 წლის I-კვარტლის დონეზე

	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ.მექ.-ზმები (ლ)		სულ (ლარი)
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ფასადის კედლებიდან დაზიანებული ნაღესის მოხსნა	მ2	722,0							
2	ფასადის კედლების შელესვა ც/ხსნარით	მ2	772,0							
3	ფასადის კედლების შებრიზგვა	მ2	1 445,0							
4	ფასადის კედლების შეღებვა	მ2	1 445,0							
5	მღფ-ის შემინული კარებების მონტაჟი	მ2	8,7							
6	მღფ-ის თამასების მოწყობა კარებზე	მ	16,9							

7	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	მ2	192,0							
8	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულ. საღებავით 2-ჯერ	მ2	192,0							
9	ტერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე	მ2	113							
10	ტერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2	113,0							
11	იატაკების დემონტაჟი შესასვლელში და პირველ სართულზე	მ2	130							
12	იატაკზე ბეტონის მოჭიმვის მოწყობა	მ2	130							
13	იატაკის და კიბეების მოპირკეთება მეთლახით	მ2	18							
14	შესასვლელ კარზე ლითონის ქოლგის მოწყობა მეტალოკრამიტის გადახურვით	მ2	10							
15	შესასვლელ კარის და ქოლგის ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთ. საღებავით	მ2	12							

16	არსებული ჭიშკარის დემონტაჟი	მ2	12,6							
17	ლითონის ბოძების დაბეტონება	ც	3							
18	ლითონის ჭიშკარი	მ2	12,6							
19	ლითონის შეღებვა	მ2	25,2							
20	ელ. სადენის მონტაჟი 2X2,5 მმ2	გმ	90,0							
21	ჩამრთველი	ც	2,0							
22	შტეფსელი	ც	2,0							
23	სანათი	ც	10,0							
	სულ									
	სატრანსპორტო ხარჯები	%								
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%								

	ჯამი									
დ.დ.გ.		%	18							
	ჯამი									

სკოლის დირექტორი