

ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქ. №162/გ ეზოს კეთილმოწყობა

მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო დირექტულება

სამშენებლო სამუშაოებზე

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		დირექტორის (ლარი)	
				ნორმ. რესურსი განზ ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	11	12
1	27-8-2	არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე	1000გ2		1,4290		
		შრომითი დანახარჯები	გაც/სთ	38,6400	55,2166		
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ. (108 ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	3,1800	4,5442		
		სატექნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ	მანქ/სთ	7,3920	10,5632		
		სატექნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მანქ/სთ	5,4360	7,7680		
2	1-961	ტრაქტორი მუხლუხის სელიუტი 79 კვტ. (108 ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	0,8520	1,2175		
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ წყალი	მანქ/სთ	2,4840	3,5496		
3	6-14-3	მიწის ამოღება ხელით ბორდიურების ბეტონის მომზადების მოსაწყობად	100გ3		0,050		
		შრომის დანახარჯები	გაც/სთ	206,00	10,30		
		ბორდუირებისათვის ბეტონის მომზადების მოწყობა	გ3		5,00		
		შრომის დანახარჯები	გაც/სთ	8,44	42,20		
		მანქანები	ლარი	1,10	5,50		
4	27-19-1	ბეტონის 8X25 მოწყობა	100გრძ/გ		0,9800		
		შრომითი დანახარჯები	გაც/სთ	106,5600	104,4288		
5	27-19-1	ბეტონის ბორდიური 8X25	გრძ/გ	100,0000	98,0000		
		ბორდიურის 15X30 მოწყობა	100გრძ/გ		2,3500		
6	27-16	შრომითი დანახარჯები	გაც/სთ	106,5600	250,4160		
		ბეტონის ბორდიური 15X30	გრძ/გ	100,0000	235,0000		
		დორდის საფუმელის მოწყობა სისქით 5 სმ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოსაწყობად	1000 გ2		1,4290		
		შრომითი დანახარჯები	გაც/სთ	59,2800	84,7111		
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ. (108 ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	0,4032	0,5762		
7	27-251	ბულდოზერი 79 კვტ. (108 ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	2,4768	3,5393		
		სატექნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ	მანქ/სთ	10,7520	15,3646		
		სატექნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მანქ/სთ	26,0640	37,2455		
		ქვის ნამტვრევების გამანაწილებელი	მანქ/სთ	1,0200	1,4576		
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ დორდი ფრაქცია 5X10 მმ	მანქ/სთ	0,5100	0,7288		
		წყალი	გ3	30,0000	71,4500		
		მასალების ტრანსპორტირება 20 კმ-ზე	გ		42,8700		
					107,0000		
		ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	1000გ2		1,4290		
		შრომითი დანახარჯები	გაც/სთ	16,7000	23,8643		
		ავტოგუდრონატორი 3500 ლ	მანქ/სთ	0,4700	0,6716		
		ბიტუმის ემულსია	გ	1,7900	2,5579		

	27-164	წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 4 სმ	1000გ2		1,4290		
8		შრომითი დანახარჯები ასფალტო-ბეტონის დამგები სატკეპნი საგზაო ოვითმავალი გლუვი 5 ტ სატკეპნი საგზაო ოვითმავალი გლუვი 10 ტ წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონი ასფალტო-ბეტონის ტრანსპორტირება სხვა მასალები სხვა მანქანები	გაც/სთ მანქ/სთ მანქ/სთ მანქ/სთ ტ ტ ლარი ლარი	44,832 3,624 4,44 13,32 102,88 102,88 14,2 2,3	64,0649 5,18 6,34 19,03 147,02 147,02 20,29 3,29		
9	23-1-1	ბალასტის შემოტანა გაზონების მოსაწყობად შრომითი დანახარჯები ბალასტი ბალასტის ტრანსპორტირება 20 კმ-ზე	100გ2 გაც/სთ გ3 გ	18	6,79 122,22 67,90 101,85		
10	11-23-2	დეკორატიული ფილის მოწყობა სისქით 3სმ შრომითი დანახარჯები ღორდი ფრაქცია 5X10 მმ ღორდის ტრანსპორტირება 20 კმ-ზე დეკორატიული ფილა 3 სმ სისქის ქვიშა-ცემენტის ნარევი	100გ2 გაც/სთ გ3 გ გ2 გ3	161 101,0000	0,850 136,85 4,2500 6,4000 85,8500 5,10		
11	27-43	გაზონების მოსაწყობად ღორდის შემოტანა 5 სმ სისქის შრომითი რესურსები ღორდი ღორდის ტრანსპორტირება 20 კმ-ზე	100გ2 გაც/სთ გ3 გ	24,46	6,790 166,08 34,00 51,00		
12	27-43	მოლის მოსაწყობად ქვიშის შემოტანა 10 სმ სისქის შრომითი რესურსები ქვიშა წყალი ქვიშის ტრანსპორტირება 20 კმ-ზე	100გ2 გაც/სთ გ3 გ3 გ	24,46 6,3 102,00	6,790 166,08 67,90 321,30 102,00		
13	1-80-9	მწვანე ბუნებრივი საფარის მოწყობა შრომითი დანახარჯები მწვანე კორდი	100გ2 გაც/სთ გ2	19,4 105	6,790 131,73 712,95		
14		მასალების ტრანსპორტირება					
		ჯამი					
		ზედალები ხარჯები	%				
		ჯამი					
		გეგმიური მოგება	%				
		I თავის ჯამი					

IV. განათების მოწყობა

შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		დირებულება (ლარი)		
			ნირმ. რესურსი განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6-1-1 დაბალი განათების ბოძების მოწყობა შრომითი დანახარჯი ბეტონი ბ-15 დეკორატიული ერთსანთლიანი განათების ბოძი სადენი სპილენძის ძარღვით 2X4 სადენი სპილენძის ძარღვით 2X2.5 პლასტმასის მილი კაბელის გასატარებლად	ლარი ლარი ლარი ლარი გრძ/მ გრძ/მ გრძ/მ	4,00 4,00 0,60 4,00 150,00 20,00 100,00				
2	ტრანსპორტი	ლარი					
	ჯამი:						
	მათ შორის შრომითი დანახარჯები:						
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე	%					
	ჯამი:						
	ბებმიური დაბროვება	%					
	IV თავის ჯამი:						
	სულ მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო დირებულება						
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%					
	ჯამი						
	დ.დ.გ. 18 %						
	სულ ჯამი						

პრეტენდენტი — _____