

№185-ე საბავშვო ბაგა-ბაღის ფასადის აღდგენის დეფექტური აქტი			
№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენობა
1	ფასადების ფართი ღიობების გამოკლებით	მ²	1912,4
2	ამორტიზებული, გაუქმებული გაზის მილების დემონტაჟი Ø 25 მმ	გრძ/მ	210,0
3	წყლის საწრეტი პლასტმასის მილების დემონტაჟი Ø 100 მმ	გრძ/მ	156,4
4	თუნუქის საწვიმარი ძაბრის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი	ცალი	16,0
5	საწვიმარი ღარებისა და მილის დემონტაჟი და კვლავ მონტაჟი	გრძ/მ	96,0
6	წყლის საწრეტი ახალი მილების მონტაჟი Ø 120 მმ	გრძ/მ	160,0
7	მეტალის ცხაურების დემონტაჟი	მ²	30,0
8	ფასადის დაზიანებული ნაღესის მოხსნა	მ²	1338,0
9	ნაღესის შეჭიდებისათვის კაპრონის ბადის გაკვრა კედელზე დუბელებით	მ²	1912,4
10	კედლების ლესვა ქვიშა ცემენტის რთული ხსნარით	მ²	1912,4
11	ფერდობის ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით, სიგანე 15 სმ	გრძ/მ	987,0
12	დეკორატიული ქვიშაცემენტის ხსნარით ნაშხეფის მოწყობა	მ²	1912,4
13	ეკოლოგიურად სუფთა ფასადის საღებავით კედლების შეღებვა	მ²	1912,4
14	ეკოლოგიურად სუფთა ფასადის საღებავით ფერდობის შეღებვა	გრძ/მ	789,6
15	ფანჯრის ძირების დაფარვა შეღებილი თუნუქის ფურცლებით, სისქით 0.55 მმ (სიგანე 20 სმ)	გრძ/მ	238,0
16	მეტალის სახანძრო-საევაკუაციო კიბის შეღებვა ეკოლოგიურად სუფთა მეტალის საღებავით (4 ცალი)	მ²	64,0
17	მეტალის კარების შეღებვა , ეკოლოგიურად სუფთა მეტალის საღებავით	მ²	10,0
18	საჩიხეების(წინაფრების) აღდგენა ქვიშაცემენტის ხსნარით	მ²	28,0
19	საჩიხეების(წინაფრების)გადახურვა თნუქის შიფერით, სისქე 0.55 მმ	მ²	30,0
20	დაზიანებული ბაზალტის საფარის აღდგენა კიბეზე (5 საფეხური)	მ²	12,0