

სსიპ ქალაქ ქუთაისის №31 საჯარო სკოლის მეორე სართულზე არსებული №4, №5, მეოთხე სართულზე არსებული №33, №34 საკლასო ოთახების და შენობაზე ჟოლოპების და სარინელის მოწყობის კაპრემონტი

სარემონტო სამუშაოების დეფექტური აქტი

2012 წლის III კვარტლის დონეზე

საბარჯთარიცხვო ღირებულება : 0.00 ლარი

მათ შორის

ხელფასი: 0.00 ლარი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოიხსნას დაზიანებული ჟოლობები	მ	17.50							
2	არსებული სარინელის ფენის აღება	მ2	64.00							
3	არსებული ორფრთიანი ხის და ფანერის კარების ჩამოსხნა თავისივე ჩარჩოთი ზომით 1,45X2,35	ც	4.00							
4	კედლებიდან და ჭერიდან საღებავის ჩამოსხნა	მ2	401.40							
5	იატაკიდან პარკეტის და მიხი ქვედა ფენის სილა-ცემენტის ხსნარის აღება 3სმ სისქის	მ2	197.89							
6	ოთახში ელექტრო გაყვანილობის დემონტაჟი	მ	326.00							
7	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა ა/მანქანით 15კმ-ზე	ტ	5.00							
8	მოეწყოს 3,5მ სიგრძის დ=100X4,5მ ფოლადის მოთუთიებული ჟოლობები	ც	5.00							
9	ჟოლობების დ=100მმ რკინის სამაგრები	ც	25.00							
10	სარინელის მოწყობა ხელოვნური ფილებით	მ2	64.00							
11	მ.დ.ფ. ორფრთიანი კარის მონტაჟი თავისი ჩარჩოთი ზომით 1,45X2,35	ც	4.00							
12	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა 3სმ სისქეზე	მ2	197.89							
13	იატაკზე მაღალი ხარისხის ღამინირებული პარკეტის მოწყობა	მ2	197.89							
14	ღამინირებული პლინტუსების მოწყობა	მ	114.20							
15	კედლების და ჭერის მომზადება შესაღებად	მ2	401.40							
16	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერად	მ2	401.40							
17	ელექტრო გაყვანილობის მოწყობა სპილენძის 2X2,25მმ კაბელით	მ	326.00							
	სულ									
	ზედნაღები ხარჯები %									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება %									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

სსიპ ქალაქ ქუთაისის №31 საჯარო სკოლის დირექტორი

6-4

