

ქალაქ სამტრედიაში ეროსი მანჯგალადის სახელობის კულტურის ცენტრის
შენობის კაპიტალური შეკეთების
ფასების ცხრილი.
დანართი №3

რიგ. №	სამუშაოს ჩამონათვალი	გან- ბა	რაო- ბა		
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	5	6	7
1	თავი I. სარემონტო სამუშაოები ჩამოიფხეკოს ფასადზე უვარგისი ძველი ნაღესი, (ხარაჩოს გამოყენებით)	მ2	612		
2	შიღლესოს ფასადი ქვიშანარევი ცემენტის ხსნარით (ხარაჩოს გამოყენებით)	მ2	612		
3	მიეფრქვეს ფასადებს ოთხივე მხარეს ცემენტის ნაშეფი დეკორატიული ცემენტისა და თეთრი გარეცხილი სილის (საჩხერის) გამოყენებით (ხარაჩოს გამოყენებით)	მ2	2450		
4	მოიხსნას არსებული უვარგისი ხის ფანჯრები	ც	52		
		მ2	181		
5	მოეწყოს ფერადი მეტალოპლასტმასის ფანჯრები ორმაგი მინაპაკეტით	ც	52		
		მ2	181		
6	მოიხსნას უვარგისი ხის კარები	ც	11		
		მ2	45,6		
7	მოეწყოს მოჩუქურთმებული მუხის ან წაბლის კარები ჩარჩოთი, საკეტებით და ანჯამებით, ესკიზი #1-ის შესაბამისად	ც	3		
		მ2	13,5		
8	მოეწყოს ქარხნული წესით დამზადებული ლითონის კარები (ჩრდილოეთ მხარეს) ჩარჩოთი და საკეტებით	ც	4		
		მ2	12		
9	მოეწყოს ლითონის ორფრთიანი კარები საკეტებით და ჩარჩოთი (აღმოსავლეთ მხარეს) საკეტებით და ანჯამებით, ესკიზი #2-ის შესაბამისად	ც	4		
		მ2	20,1		
10	მოეწყოს მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის პადაკონიკი, სისქით -0,5მმ	ც	52		
		მ2	35,7		
11	მოეწყოს წყალჩამომღვრელი მილები უოლო- ბის	ც	8		
		გრძმ	96		
11-1	მატ.რეს-მოთუთიებული მილი დ=200მმ	გრძმ	96		
11-2	მატ.რეს-უოლობის მილის დამჭერები	ც	97		
12	გაიწმინდოს ზეპირკველი ზ/სადებავისაგან და გაილაქოს ქვის ლაქით ორჯერ	მ2	130		
13	მოეწყოს აივანზე მოაჯირი ქვის რიკულებით (აღმოსავლეთ მხრიდან) ვარდისფერი	გრძმ	65		
14	მოეწყოს აივანზე აღმოსავლეთ მხარეს მეთლახის ფილა	მ2	93		

15	თეატრის ფოიე გაიკრას სვეტებზე გრანიტის ფილა, სიმაღლით 2 მეტრი	მ2	35		
16	მოეწყოს ხის კარები ჩარჩოთი, საკეტებითა და ანჯამებით, მ/შ 3 ცალი ორფრთიანი და 4 ცალი ერთ ფრთიანი, ესკიზი #3-ის შესაბამისად	ც მ2	7 18,5		
17	მოეწყოს გარდერობში იატაკის ციკლოვკა	მ2	36		
18	გაილაქოს იატაკი ორჯერ	მ2	36		
19	მოიხსნას ხის პანელები გარდერობში	მ2	68		
20	შეიღესოს კედლები გარდერობში ქვიშანა- რევი ცემენტით	მ2	68		
21	გაიკრას გარდერობში ჭერზე თაბაშირმუ- ყაოს ფილა (ნესტგამძლე)	მ2	42		
21-1	თაბაშირმუყაოს პლინტუსი	გრძმ	28		
22	ამოშენდეს ტიხარი წვრილი საკედლე პემზა ბლოკით, სისქით 15 სმ	მ2 მ3	5 0,75		
23	გაიკრას ახლად ამოშენებულ ტიხარზე გრანიტის ფილა, სისქით 20 მმ	მ2	10		
24	მოიხსნას არსებული კიბის ლითონის მოაჯირები	მ2	16		
25	მოეწყოს კიბის უჯრედზე ქვის რიკულები ვარდისფერი	გრძმ	18		
26	შეიღებოს კედლები ზ/სადებავით ორჯერ	მ2	68		
27	გაისპაკლოს და შეიღებოს ჭერი ზ/სადება- ვით ორჯერ (უმაღლესი ხარისხის)	მ2	307		
28	გაიშპაკლოს და შეიღებოს კედელი ზ/სადე- ბავით ორჯერ (უმაღლესი ხარისხის)	მ2	320		
29	თავი II. ელ/სამონტაჟო სამუშაოები მოეწყოს ელ/კაბელი კვ 2 X 16მმ და ელ/სა- მონტაჟო სადენი კვ 2 X 2,5მმ, შენობის წინა ფასადის განათების მოსაწყობად	გრძმ	105		
29-1	მატ.რეს-ელ/კაბელი კვ 2 X 10 მმ	გრძმ	80		
29-2	მატ.რეს-ელ/კაბელი PBS 2 X 2,5	გპრძმ	25		
29-3	მატ.რეს-ელ/კაბელის და ელსადენის დამჭერები	ც	110		
30	მოეწყოს შენობის წინა ფასადის განათება მეტალოჰალოგენის 70 ვატიანი განათებით (ფერი შეთანხმებით)	ც	8		
31	გამოტყდეს კედელი სამონტაჟო ელ/სადენის ჩასადებად და ელ/ბრას დასამაგრებლად	გრძმ	20		
32	მოეწყოს ფოიეში ელ/ჭადი და ელ/ბრა	ც	10		
32-2	მატ.რეს-ელ/ჭადი	ც	7		
32-3	მატ.რეს-ელ/ბრა	ც	3		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი				
	გეგმიური მოგება				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	4		
	ჯამი				

	დღგ	%	18		
	ჯამი				

პროექტენტის დასახელება

ხელმოწერა და ბეჭედი

შენიშვნა: მომწოდებელი ვალდებულია ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული მაჩვენებლების დარიცხვისას გაითვალისწინოს და დაიცვას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის ბრძანება #1-1/1463