

დეფექტური აქტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვითორის საჯარო სკოლის მიმდინარე შეკეთებაზე

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	აიყაროს დაზიანებული ხის იატაკი და კოჭები	მ²	53							
2	მოეწყოს ხის კოჭები 10X20სმ	მ	58							
3	დაიგოს იატაკი ხის სისქით 40 მმ	მ²	53							
4	მოიხვეწოს და შეიღებოს იატაკი ზეთოვანი საღებავით	მ²	53							
5	პლინტუსის მოწყობა	მ	50							
6	გაიფხიკოს კედლები ძველი საღებავისაგან	მ²	134							
7	შეიღესოს კედლები ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მ-100	მ²	60							
8	ჭერის და კედლების შემშაკელა	მ²	150							
9	გაიფხიკოს ჭერი ძველი საღებავისაგან	მ²	42							
10	შეიღებოს ჭერი და კედლები საღებავით	მ²	176							
11	კიბის ბაჟნის დემონტაჟი 1.55X1.90	მ²	3							
12	მოეწყოს კიბის ბაჟანი რკ/ბეტონით მ-200 1.55X1.90 სისქით 15 სმ	მ³	0.5							
13	მოეწყოს კიბის საფეხური მოზაიკური ზედაპირით	მ	1.75							
14	მოეწყოს მოზაიკის ფილები ცემენტის სნარით შესასვლელ და კიბის ბაჟნებზე	მ²	30							
15	მოეწყოს ლითონის კარები სარდაფში 0.96X1.13 3-ც.	მ²	3.2							
16	გრუნტის დამუშავება და მოსწორება სპორტული მოედნისათვის	მ³	60							

17	ფეხბურთის კარის მოწყობა ფოლადის მილი d=100X3 თხელ კედლიანი 2 ც. კარებისთვის	კმ	98							
18	კალათბურთის ფარის მოწყობა	ც	2							
19	გრუნტის დამუშავება წერტილოვან საძირკველში 1.2X1X1.5	მ³	2.16							
20	წერტილოვანი საძირკველის მოწყობა ბეტ. მ-200 კალათბურთის ფარის საყრდენ ქვეშ	მ³	2.16							
21	კარის სამაგრები კუთხოვანებით სიგრძე 14 მ	კმ	45							
22	შიდეზოს კარები და ფარები ზეთოვანი საღებავით 2- ჯერ	მ²	3.5							
23	ბადე ლითონის ღობის, ჩარჩოში 3X1.5მ	ც	13							
24	მოეწყოს ლითონის ჭიშკარი 4.30X1.75	მ²	7.5							
25	შიდეზოს ჭიშკარი და ღობე ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	19.4							
26	რკ/ბეტონის დიდი ფილების გატანა ამწე კრანით	ც	6							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები %									
	ჯამი									
	ბეგმიური დაგროვება %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. %									
	ჯამი									

შეადგინა:

ი. ფეტელავა

ღვითორის საჯარო სკოლის დირექტორი:

ს. კუპატაძე

ს. კუპატაძე