

საავტომობილო გზა: „ლელვა-საქორია“ კმ0+000-კმ1+000 სიბრძნით 1,0კმ
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.გან ზ	რაო-ბა	ერთეულის ღირ-ბა	მთლიანი ღირ-ბა
1	2	3	4	5	6
I) მიწის შპისი					
კიუვეტების მოწყობა					
1	მე-3 ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით IV-0.5 მ ³ , გვერდულების გაწმენდა და კიუვეტების მოწყობა, დატვირთვით ავტოთვითმცვლელზე	1000 მ ³	0,110		
2	მე-3 ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით კიუვეტებში	100 მ ³	0,20		
3	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში 1 კმ-ზე	ტ	227,5		
ჯამი I:					
II) გზის სამოსის მოწყობა					
1	ქვებსაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	100 მ ³	2,25		
2	ქვებსაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	100 მ ³	2,00		
3	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10 სმ	1000 მ ²	4,250		
4	ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	2,55		
5	ერთფენიანი საფარის მოწყობა წვრილმარცლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ცხელი ასფალტობეტონისაგან სისქით 5 სმ	1000 მ ²	4,250		
6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	100 მ ³	0,65		
ჯამი II:					
მთლიანი ჯამი I,II:					
დ.დ.გ 18%:					
მთლიანი ღირებულება:					