

**ხარჯთაღრიცხვა**  
**ქ. ბოჯომში მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები**

| № | შიფრი                       | სამუშაოების ჩამონათვალი                                                                                           | განზომილება | რაოდენობა | მასალა    |      | ხელფასი   |      | მანქანა-მექან. |      | ჯამი |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------------|------|------|
|   |                             |                                                                                                                   |             |           | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი      | ჯამი |      |
| 1 | 2                           | 3                                                                                                                 | 4           | 5         | 6         | 7    | 8         | 9    | 10             | 11   | 12   |
|   |                             | <b>თავი 1. მიწის ეაკისი</b>                                                                                       |             |           |           |      |           |      |                |      |      |
| 1 | 27-33<br>სრფ 2012წ<br>II კმ | ეზოებში დაზიანებული ა/ბ და ორმოების დამუშავება გაწმენდა ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ | მ³          | 194       | -         |      |           |      |                |      |      |
|   |                             | <b>სულ თავი 1-ის მიხედვით</b>                                                                                     |             |           |           |      |           |      |                |      |      |
|   |                             | <b>თავი 2. საგზაო სამოსი</b>                                                                                      |             |           |           |      |           |      |                |      |      |
| 1 | 30-1                        | ორმოებისა და დაწეული ადგილების შევსება ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ)                                                 | მ³          | 405.24    |           |      |           |      |                |      |      |
| 2 | 27-251                      | თხევადი ბიტუმის მოსხმა                                                                                            | ტ           | 14.90     |           |      |           |      |                |      |      |
| 3 | 27-164                      | საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ნარევით სისქით 4 სმ                                                   | მ²          | 24072.00  |           |      |           |      |                |      |      |
| 4 | 6-90                        | სათვალთვალო ჭების მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე ბეტონის გამოყენებით B20, F100                                      | მ³          | 4.05      |           |      |           |      |                |      |      |
|   |                             | <b>ფალიაშვილის №4 კორპუსის წინ მდებარე ეზოს (130 მ²) ორმოული შეკეთება</b>                                         |             |           |           |      |           |      |                |      |      |
| 1 | 27-32                       | დაზიანებულ ა/ბ საფარის მოხსნა მექანიზმების გამოყენებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გადაზიდვა ნაყარში 5 კმ     | მ³          | 3.50      |           |      |           |      |                |      |      |

| 1 | 2                                                    | 3                                                                                                  | 4              | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---|---|---|---|----|----|----|
| 2 | 1-961<br>722-77<br>სრუ<br>2012 წ.<br>II კვ<br>1-1604 | მე-3 კატეგორიის გრუნტის<br>დამუშავება ხელით, დატვირთვა<br>ა/თვითმცლელეზე და გატანა<br>ნაყარში 5 კმ | მ <sup>3</sup> | 6.00   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3 | 27-43                                                | საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული<br>ღორღით (0-40) მმ სისქით 5 სმ<br>დატკეპნით                           | მ <sup>2</sup> | 130.00 |   |   |   |   |    |    |    |
| 4 | 27-251                                               | თხევადი ბიტუმის მოსხმას<br>საფუძველზე და ჩატრილი<br>სწორკუთხოვანი კანტებზე                         | ტ              | 0.08   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5 | 27-164                                               | წვრილმარცვლოვანი მკვრივი<br>ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი<br>ნარევიტ საფარის მოწყობა სისქით<br>5 სმ    | მ <sup>2</sup> | 130.00 |   |   |   |   |    |    |    |
|   |                                                      | სულ თავი 2-ის მიხედვით                                                                             | ლარი           |        |   |   |   |   |    |    |    |
|   |                                                      | სულ                                                                                                | ლარი           |        |   |   |   |   |    |    |    |
|   |                                                      | ზედნადები ხარჯები                                                                                  | %              |        |   |   |   |   |    |    |    |
|   |                                                      | სულ                                                                                                | ლარი           |        |   |   |   |   |    |    |    |
|   |                                                      | სახარჯთაღრიცხვო მოგება                                                                             | %              |        |   |   |   |   |    |    |    |
|   |                                                      | სულ                                                                                                | ლარი           |        |   |   |   |   |    |    |    |
|   |                                                      | დღგ                                                                                                | 18%            |        |   |   |   |   |    |    |    |
|   |                                                      | სულ სარეაბილიტაციო სამუშაოები                                                                      | ლარი           |        |   |   |   |   |    |    |    |

პრეტენდენტი

---