

ხარჯთაღრიცხვა

შიდა ქართლის ქარელის მუნიციპალიტეტის ბრემის საჯარო სკოლა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ განზ.	რაოდენო ბა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	სადემონტაჟო სამუშაოები							
1	არსებული ფანჯრების დემონტაჟი	მ2	37,80					
2	არსებული კარების დემონტაჟი	მ2	26,97					
3	არსებული საცრემლულების დემონტაჟი	მ2	23,40					
4	ფანჯრის რაფების დემონტაჟი	მეტრი	23,40					
	სამონტაჟო სამუშაოები							
1	ფანჯრების მოწყობა ლითონპლასტმ,ასით	მ2	37,80					
2	საცრემლულების მოწყობა 0,50 მმ მოთუთიებული თუნუქით	გრძ.მ	23,40					
3	ფანჯრის რაფების მოწყობა ლითონპლასტმასით	მეტრი	23,40					
4	„მდფ” - ის კარებების მოწყობა	მ2	26,97					
5	ლითონპლასტმასის კარების მოწყობა	მ2	5,66					
6	ფანჯრების გვერდულების შელესვა ქვისა-ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ	104,30					
7	ფანჯრების და კარებების გვერდულების შელესვა გაჯით	გრძ.მ	255,30					
8	მოზაიკის იატაკის მოწყობა კიბის ბაქანზე	მ2	6,75					
9	ლითონის კარების მოწყობა	მ2	2,40					
10	ლითონის კარებების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	4,80					
11	დერეფანში კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავების მოხსნა და დაფითხვა	მ2	165,00					
12	დერეფანში კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულისური საღებავით	მ2	165,00					

	ჯამი							
	სატრანსპორტო ხარჯები -3%							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები - 10%							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება - 8 %							
	ჯამი							
	დღგ - 18%							
	ჯამი							