

ქ.ცაგერში №2 ბაგა-ბაღის შენობის სარემონტო სამუშაოები.

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	შენობის უკანა კედლის საძირკველის მიმაგრება ბეტონით მ-150 (28X0.4X0.3)	მ3	3.6	
2	მოეწყოს ბეტონის საძირკველი ბ.მ 150	მ3	3.6	
3	მოეწყოს იმავე კედლის ზედაირკველი არმირებული ბეტონით მ-200	მ3	5.6	
4	არმატურა აIII დ=12მმ	გრმ	168	
5	გვერდითი დაზიანებული კედლის გამაგრება შელესვით მავთულბადის რაბიტის	მ2	28.8	
6	დაიშალოს შენობის წინა მხარეზე სახურავი	მ2	211.3	
7	დაზიანებული საფენის დაშლა	მ2	60	
8	მოეწყოს ახალი საფენი 30მმ ფიცრით	მ2	60	
9	მოეწყოს თუნუქის სახურავი მოთუთიებული თუნუქის სახურავი 0.9მმ-ანი	მ2	211.3	
10	ამოშენებული იქნას კარების გვერდით კედლები ბლოკით	მ3	1	
11	დაიშალოს უკანა კარის ბლოკი	მ2	9	
12	დაიშალოს ფანჯრის ბლოკები საძინებელში და სამზარეულოში	მ2	127.8	
13	მოეწყოს მეტალოპლასმასის კარის ბლოკი	მ2	9	
14	მოეწყოს მეტალოპლასმასის ფანჯრები	მ2	64.6	
15	მოეწყოს მეტალოპლასმასის ფანჯრის რაფები	მ2	12	
16	ამოშენდეს ფანჯრების ადგილზე ბლოკის კედელი 20სმ	მ2	62.8	
17	გაიღესოს ახალი კედლები ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	125.6	
18	შეცვალოს ხის იატაკი ახლით	მ2	8	
19	დაიბრიზგოს ახალი კედლები გარედან	მ2	62.8	
20	შეიღესოს დაზიანებული კედლები შენობის გვერდიდან	მ2	28	
21	დაიგრუნტოს, დაიშპაკლოს და შეიღებოს კედლები და ჭერი	მ2	865	
22	მოეწყოს ტუალეტებში მეტალოპლასმასის კარის ბლოკი	მ2	8.5	
23	მოეწყოს ხის კარის ბლოკები 5ცალი	მ2	18	
24	შეიღებოს ხის ფანჯრის ბლოკი ზეთ. საღებავით	მ2	43.08	
25	შეიღებოს იატაკები ზეთ.საღებავით	მ2	181.8	