

სსიპ. ქ. რუსთავის №23 საჯარო სკოლა

(დამკვეთის დასახელება)

შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები (დეფექტური აქტი)

ქ.რუსთავის №23 საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება:

0.00

ლარი

შედგენილია 2012 წლის II კვარტლის ფასებით

საფუძველი: ს/უ

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპ. და მექანიზმ.		ჯამ
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III სართული									
	ბიოლოგიის კაბინეტი									
	დიდი ოთახი									
	ა). ჭერი									
1	ჭერიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	60.00							
2	ჭერის დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	60.00							
	ბ). კარებები									
3	ძველი ხის კარების დამუშავება და შეღებვა ლაქსაღებავით ორივე მხრიდან	მ²	4							
4	ახალი ხის კარების დამზადება და მონტაჟი	მ²	2.6							
5	ხის კარების ფურნიტურა	კომპლ	1							
6	ახალი ხის კარების შეღებვა ლაქსაღებავით ორივე მხრიდან	მ²	5.2							
	გ) კედლები									
7	დაზიანებული ადგილების და ნაოთხალების შელესვა გაჯით	მ²	3							

25	დაზიანებული ადგილების და ნოთხალების შეღესვა გაჯით	მ²	2							
26	კედლებიდან და ნოთხალებიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	44.7							
27	კედლების და ნოთხალების დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	46.7							
	ე. ელექტრობა									
28	ელექტრობის მონტაჟი	კომპლ	1							
29	სპილენძის ელ კაბელი 2X2.5მმ	გრძ.მ	30.00							
30	ჩამრთველები	ც	1							
31	როზეტი	ც	3							
32	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	2							
33	ავტომატი 16ა	ც	1							
	ჯამი	ლარი								
	IV სართული ქიმიის კაბინეტი									
	დიდი ოთახი									
	ა). იატაკი									
34	ძველი პლინტუსების მოხსნა და გატანა დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	გრძ.მ	32.9							
35	იატაკის მოხეწვა	მ²	61							
36	ხის პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ	34.5							
37	იატაკის და პლინტუსების შეღებვა ლაქსაღებავით	მ²	61							
	ბ). ჭერი									
38	ჭერიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	60.00							
39	ჭერის დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	60.00							
	გ). კარებები									
40	ძველი ხის კარებების დამუშავება და შეღებვა ლაქსაღებავით ორივე მხრიდან	მ²	8.6							

	დ) კედლები									
41	დაზიანებული ადგილების შელესვა გაჯით	მ²	3							
42	კედლებიდან და ნოთხალებიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	85.9							
43	კედლების და ნოთხალების დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	88.9							
	ე. ელექტრობა									
44	ელექტრობის მონტაჟი	კომპლ	1							
45	სპილენძის ელ კაბელი 2X2.5მმ	გრძ.მ	50.00							
46	ჩამრთველები	ც	1							
47	როზეტი	ც	2							
48	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	2							
49	ავტომატი 16ა	ც	1							
	პატარა ოთახი									
	ა). იატაკი									
50	ძველი პლინტუსების მოხსნა და გატანა დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	გრძ.მ	17.6							
51	ძველი ლინოლეუმის მოხსნა და გატანა დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	მ²	16.4							
52	ქვიშაცემენტის ნაწილობრივ მოჭიმვა სისქით 4სმ 1/3	მ²	1.50							
53	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	მ²	16.4							
54	მაღალი ხარისხის ლამინატი	მ²	17.2							
55	პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ	18.5							
	ბ). ჭერი									
56	ჭერიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	15.90							
57	ჭერის დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	15.90							
	გ). კარებები									
58	ძველი ხის კარების დამუშავება და შეღებვა ლაქსაღებავით ორივე მხრიდან	მ²	4.2							

	დ) კედლები									
59	დაზიანებული ადგილების შელესვა გაჯით	მ²	1							
60	კედლებიდან და ნაოთხალებიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	46.8							
61	კედლების და ნაოთხალების დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	47.8							
	ე). ელექტროობა									
62	ელექტროობის მონტაჟი	კომპლ	1							
63	სპილენძის ელ კაბელი 2X2.5მმ	გრძ.მ	30.00							
64	ჩამრთველები	ც	1							
65	როზეტი	ც	3							
66	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	2							
67	ავტომატი 16ა	ც	1							
	ჯამი	ლარი								
	IV სართული									
	ფიზიკის კაბინეტი									
	დიდი ოთახი									
	ა). ჭერი									
68	ჭერიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	51.00							
69	ჭერის დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	51.00							
	ბ). კარებები									
70	ახალი ხის კარებების დამზადება და მონტაჟი	მ²	3.6							
71	ხის კარების ფურნიტურა	კომპლ	2							
72	ახალი ხის კარების შეღებვა ლაქსაღებავით ორივე მხრიდან	მ²	7.2							
	გ) კედლები									
73	დაზიანებული ადგილების და ნაოთხალების შელესვა გაჯით	მ²	4							

74	კედლებიდან და ნაოთხალებიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	78.7							
75	კედლების და ნაოთხალების დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	82.7							
	დ). ელექტრობა									
76	ელექტრობის მონტაჟი	კომპლ	1							
77	სპილენძის ელ კაბელი 2X2.5მმ	გრძ.მ	50.00							
78	ჩამრთველები	ც	1							
79	როზეტი	ც	2							
80	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	2							
81	ავტომატი 16ა	ც	1							
	პატარა ოთახი									
	ა). ჭერი									
82	ჭერიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	14.80							
83	ჭერის დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	14.80							
	ბ). კარებები									
84	ძველი ხის კარების დამუშავება და შეღებვა ლაქსაღებავით ორივე მხრიდან	მ²	4							
	გ) კედლები									
85	კარების ღიობის აშენება აგურით ქვიშაცემენტის ხსნარზე	ც	108							
86	აგური 25X12X6.5სმ	ც	114							
87	ქვიშაცემენტის ხსნარი მ-100	მ³	0.15							
88	დაზიანებული ადგილების და ახალი კედლის შეღესვა გაჯით ორივე მხრიდან	მ²	5							
89	კედლებიდან და ნაოთხალებიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	41.7							
90	კედლების და ნაოთხალების დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	46.7							
	დ). ელექტრობა									
91	ელექტრობის მონტაჟი	კომპლ	1							

92	სპილენძის ელ კაბელი 2X2.5მმ	გრძ.მ	30.00							
93	ჩამრთველები	ც	1							
94	როზეტი	ც	3							
95	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	2							
96	ავტომატი 16ა	ც	1							
	ჯამი	ლარი								
	დირექტორის კაბინეტი									
	ა). იატაკი									
97	ძველი პლინტუსების მოხსნა და გატანა დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	გრძ.მ	26							
98	იატაკის მოხეწვა	მ ²	41.6							
99	ხის პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ	27.3							
100	იატაკის და პლინტუსების შეღებვა ლაქსაღებავით	მ ²	41.6							
	ჯამი	ლარი								
	დარაჯის ოთახი									
	ბ). ჭერი									
101	ჭერიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ ²	15.30							
102	ჭერის დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ ²	15.30							
	გ) კედლები									
103	დაზიანებული ადგილების და გაულებსავი კედლის შეღესვა გაჯით	მ ²	11							
104	კედლებიდან და ნაოთხალებიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკვა	მ ²	38.3							
105	კედლების და ნაოთხალების დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ ²	49.3							
	დ). ელექტროობა									
106	ელექტროობის მონტაჟი	კომპლ	1							
107	სპილენძის ელ კაბელი 2X2.5მმ	გრძ.მ	30.00							
108	ჩამრთველები	ც	1							

109	როზეტი	ც	2							
110	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	2							
111	ავტომატი 16ა	ც	1							
	ჯამი	ლარი								
	დამატებითი სამუშაოები									
	ა). კარებები									
112	ახალი მეეტალოპლასტმასის კარების დამზადება და მონტაჟი	მ²	4.8							
113	ელექტრო კარადის კარების დამზადება, მონტაჟი და მიერთება დამიწებასთან	მ²	3.5							
	ბ) სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირება									
114	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაყარში 5კმ მანძილზე	რეისი	1							
	ჯამი	ლარი								
	მთლიანი ჯამი	ლარი								
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულების 3%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (10%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (8%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (5%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.დ.გ. (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

Handwritten signature

