

ქ.ბორჯომი ვაშლოვანის ქ. №32

მრავალბინიანი ერთსართულიანი შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ვ ხ ვ ა

##	სამუშაოს დასახელება	განზ./ ერთ.	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	არსებული დაზიანებული სახურავისა და დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დაშლა, ჩამოტანა და გატანა ავტოთვითმცლელით 5კმ (ჰორიზ.ფართი 645,92კვმ)	კვმ	646					
II	ახალი გადახურვის მოწყობა							
1	დაზიანებული ხის კონსტრუქციების აღდგენა 30% 190კვმ	კვმ	190					
2	ხის მოლარტყვის მოწყობა 819,635კვმ 100%	კვმ	820					
3	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული გოფირებული თუნუქის ფურცლით 0,5მმ	კვმ	759					
4	კეხის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცელით 0,5მმ	გ/მ	63					
5	წყალმიმდები ღარის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცელით 0,5მმ	კვმ	86					
	წყალმიმდების ძაბრების მოწყობა (თუნუქის)	ც	20					
	წყალსაწრეტი მილი დ-100 კლ. სამაგრებით	გ/მ	66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ენდოვოების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცელით 0,5მმ	გ/მ	9					
	ს უ ლ დანახარჯები							
	ტრანსპორტის ხარჯი (მასალის ღირებულებიდან)	%						
	სულ	ლარი						
	ზედნადები ხარჯები	%						
	სულ	ლარი						
	გეგმიური დაგროვება	%						
	სულ	ლარი						
	დღგ	%	18					
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი						

პრეტენდენტი
