

ქახალქალაქში სარქისიანის ქუჩის რეაბილიტაციის

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	მოცულობა	ერთეულის ფასი ლარებში	ჯამ
1	2	3	4	5	6
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,18		
2	არსებული დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით,დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ³	86,4		
3	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით0-70მმ) სისქით 15სმ	მ³	197,6		
4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა 0-40მმ ფრაქციის ღორღით სისქით 10სმ	მ²	1080		
5	თხევადი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა 0.7ლ მ²-ზე	ტ	0,756		
6	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონით სისქით 6სმ	მ²	1080		
7	თხევადი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა 0.35ლ მ²-ზე	ტ	0,378		
8	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბ ნარევით სისქით 4სმ	მ²	1080		
9	არსებული დაზიანებული ბორდიურების მოხსნა დატვირთვა, ა/თ-ზე და გატანა ნაყარში	გრძ.მ	320		
10	ბორდიურის ფუნდამენტის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩით დატვირთვა ა/თ-ზე და გატანა ნაყარში	მ³	11,2		
11	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა	მ³	11,55		
12	ბაზალტის ბორდიურების 12X30სმ მოწყობა	გრძ.მ	330		
13	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა 0-20მმ ფრაქციის ღორღით სისქით10სმ	მ³	255		
14	ტროტუარებზე საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით სისქით 3სმ	მ²	255		
	მუნიციპალიტეტის საარჩევნო უბანი				
15	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა	მ³	1,89		
16	ბაზალტის ბორდიურების 12X30სმ მოწყობა	გრძ.მ	54		
17	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა 0-20მმ ფრაქციის ღორღით სისქით10სმ	მ³	328		
18	ტროტუარებზე საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით სისქით 3სმ	მ²	250		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	მთლიანი ჯამი				