

შუახვევის მუნიციპალიტეტი საავტომობილო გზა  
„შუახვევი-შუბანი“ კმ+800

ხარჯთაღრიცხვა

დამცავი გაბიონით მოწყობა L=24,0მ, h=2,0მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.განზ	რაო-ბა	ერთეულის ღირ-ბა	მთლიანი ღირ-ბა
1	2	3	4	5	6
1	არსებული ხის ძეგორეს დაშლა და III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V=0,5 მ <sup>3</sup> ადგილზე გადაყრით	1000 მ <sup>3</sup>	0,220		
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე გადაყრით	მ <sup>3</sup>	40		
3	გაბიონების მოწყობა, გაბიონის ყუთები ზომით 2X1X1მ 30ც, შესაკრავი მავთული 26კგ	მ <sup>3</sup>	60,0		
4	გაბიონის ყუთების შევსება ქვით	მ <sup>3</sup>	60,0		
5	მე-3 ჯგ. ხრეშოვანი გრუნტის (ბალასტი) დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიომცლელეებზე	1000 მ <sup>3</sup>	0,050		
6	გრუნტის ზიდვა 5კმ-ზე	ტნ	87,50		
7	ყრილის მოწყობა გაბიონის უკან მე-3 ჯგ. ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა და მოსწორება ხელით	100 მ <sup>3</sup>	0,50		
ჯამი:					
დ.ღ.გ:					
მთლიანი ღირებულება:					