

ხულოს მუნიციპალიტეტი
საავტომობილო გზა „იაკობაძეების გზა“ კმ0+020

ხარჯთაღრიცხვა

დამცავი გაბიონის მოწყობა =6,0მ, ჰ=2,0მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	რაო-ბა	ერთ. ღირ-ბა	მთლიანი ღირ-ბა
1	2	3	4	5	6
1) დამცავი გაბიონის მოწყობა L=6,0მ, h=2,0მ					
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	21,0		
2	გაბიონების მოწყობა ყუთები ზომით 2X1X1მ 9ც, შესაკრავი მავთული 8კგ	მ³	18,00		
3	გაბიონის ყუთების შევსება ქვით	მ³	18,00		
4	გაბიონის უკან ყრილის მოწყობა, მე-3 ჯგ. ხრეშოვანი გრუნტის (ბალასტი) დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელელებზე	1000 მ³	0,028		
5	გრუნტის ზიდვა 1კმ-ზე	ტნ	49,00		
6	მე-3 ჯგ. ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა და მოსწორება ხელით	100 მ³	0,028		
ჯამი 1):					
2) მდინარის კალაპოტის გაწმენდა და დამცავი ყრილის მოწყობა =150მ					
1	გზის ქვედა ფერდობის ძირის გასწვრივ ფერდობის დამცავი ყრილის მოწყობა. მდ.კალაპოტში რიყნარ-ლოდნარი გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე V=1,0მ³, კალაპოტის გაწმენდა, ჭრილიდან ამოღებული გრუნტების მიწოდება ბუდლოზერზე, ბუდლოზერით გატანა ყრილში 50მ-ზე	1000მ³	1,450		
2	გზის ქვედა ფერდობის ძირის გასწვრივ ფერდობის დამცავი ყრილის მოწყობა. მდ.კალაპოტში რიყნარ-ლოდნარი გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე V=1,0მ³, კალაპოტის გაწმენდა, ჭრილიდან ამოღებული გრუნტების მიწოდება ბუდლოზერზე, ბუდლოზერით გატანა ყრილში 80მ-ზე	1000მ³	0,940		
ჯამი 2):					
სულ ჯამი 1), 2);					

დ.ღ.გ:	
მთლიანი დირექტულები:	